

广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引

(2025)

广州市建设工程造价管理站

二〇二六年三月

广州市建设工程造价管理站关于印发 《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引(2025)》的通知

穗建造价〔2026〕17号

各有关单位：

为了加强工程项目前期的造价管理工作，合理确定和控制市政工程投资，提高设计方案经济比选、设计概算编制的科学性，我站组织编制了《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引(2025)》，现予以发布。

概算指标是设计方案经济比选、控制初步设计概算、推行限额设计、开展项目评价的参考。概算编制指引作为市政工程设计概算的编制依据，是根据《广东省建设工程概算编制办法》（2014），结合广州市市政工程建设特点编制的，与《广东省建设工程概算编制办法》（2014）《广州市建设项目设计概算编审指引（2025年版）》配套使用。

对《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引(2025)》使用过程中存在的问题，请及时向我站反映。

广州市建设工程造价管理站

2026年3月9日

编制单位和人员名单

主编单位：广州市建设工程造价管理站

参编单位：广州金良工程咨询有限公司 广东飞腾工程咨询有限公司

编制人员：李 琳 肖永波 杨 柯 韩 旭 银 萌 刘少华 黄兴声 冯晓丹 陈小慧 李 晖
陈 娴 罗 春 胡连珍 王嘉欣

目 录

总 说 明	1
1. 综 合 指 标	3
说 明	4
工程量计算规则	10
1.1 道路工程	13
1.2 交通工程	31
1.3 排水工程	32
1.4 给水工程	39
1.5 桥梁工程	41
1.6 隧道工程	45
2. 分 项 指 标	49
说 明	50
工程量计算规则	52
2.1 道路工程	56

2.2	路灯工程	61
2.3	交通设施	63
2.4	道路绿化	70
2.5	排水工程	72
2.6	给水工程	77
2.7	桥梁工程分项指标	81
2.8	隧道工程分项指标	86
3.	概 算 编 制 指 引	91
说 明		92
3.1	建设项目总投资构成	93
3.2	工程费用	94
3.3	工程建设其他费用	100
3.4	预备费	118
3.5	固定资产投资方向调节税、建设期利息及铺底流动资金	119

总 说 明

为了加强工程项目前期的造价管理工作，合理确定和控制市政工程投资，提高设计方案经济比选、设计概算编制的科学性，编制了《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引（2025）》（以下简称本指标）。

一、本指标适用于新建、改建、扩建的市政工程项目。

二、概算指标是市政工程设计方案经济比选、控制初步设计概算、推行限额设计、开展项目评价的参考，概算编制指引是市政工程设计概算的编制依据。

三、本指标共三部分，包括第一部分综合指标，第二部分分项指标，第三部分概算编制指引。

四、综合指标包括建筑安装工程费、工程建设其他费和基本预备费；分项指标仅包括建筑安装工程费。

（一）建筑安装工程费由分部分项费、措施费、其他项目费和税金组成。

（二）工程建设其他费包括：建设管理费、建设项目前期工作咨询费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、工程保险费、招标代理服务费、工程造价咨询费、建设工程监理费等，按国家、省及市现行有关统一规定计算。

五、本指标的编制依据、编制期价格取定：

（一）人工费、材料价格、机械台班价格按照广州地区 2025 年 6 月份价格。

（二）建筑安装工程费用按照《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广州市市政工程补充综合定额（2019）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；沉管法隧道部分费用参考

《沿海港口水工建筑工程定额(2019)》、《沿海港口工程参考定额(2019)》、《内河航运水工建筑工程定额(2019)》、《内河航运安装工程定额(2019)》、《内河航运工程参考定额(2019)》。

(三)路面结构执行《广州市地方标准城市道路路面结构设计指南》(DB4401/T 230-2023):道路工程沥青混凝土道路快速路、主干道及次干道车行道均采用4cm(细粒式改性沥青混凝土)+6cm(中粒式沥青混凝土)+8cm(粗粒式沥青混凝土)面层结构,支路车行道采用4cm(细粒式改性沥青混凝土)+6cm(中粒式改性沥青混凝土)面层结构,非机动车道均采用4cm彩色沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20混凝土垫层结构,人行道均采用8cm透水砖+15cmC20透水水泥混凝土结构。

(四)工程建设其他费费率(不包括建设用地费):道路工程按12%,给排水工程、桥梁与隧道工程按13%取定,计费基数均为建筑安装工程费。建设项目编制概算时,按照本指标第三部分概算编制指引计算工程建设其他费。

(五)基本预备费费率按5%取定。计费基数为:建筑安装工程费+工程建设其他费(不包括建设用地费)。建设项目编制概算时,按照本指标第三部分概算编制指引计算基本预备费。

六、在使用概算指标时,可根据人材机价格涨、跌幅情况,对编制期价格进行测算,按照价格指数法调整概算指标。

1. 综 合 指 标

说 明

一、本部分综合指标包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、桥梁工程、隧道工程。

二、道路工程分综合道路工程、分类道路工程和道路工程分部项目。

（一）综合道路工程指标是按照工程案例数据整理编制的，包括道路（含交通疏解）及附属排水、交通设施、照明、电力、绿化，不包括软基处理、大型土石方及电力管廊、智慧灯杆，具体内容见指标备注。

（二）分类道路工程指标按城市道路等级及不同结构形式设置项目，内容包括：路基土石方工程、道路基层、道路面层、人行道及其他，具体内容见指标备注。

1.分类道路工程按道路类别划分为沥青混凝土道路、水泥混凝土道路；按道路等级划分为快速路、主干路、次干路、支路。道路横截面尺寸及路面结构层厚度见下表：

道路等级	车道数	道路类别	结构层厚度 (cm)	机动车道 (m)	人行道 (m)	非机动车道 (m)	绿化带 (m)	面层	基层
快速路	10	沥青混凝土路面	93	10×3.75	2×3	2.5+2.5	2+4+2	4cm(细粒式)+6cm(中粒式)+8cm(粗粒式)	40cm5%水泥稳定级配碎石层 +20cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 级配碎石垫层
主干路	8	沥青混凝土路面	89	8×3.75	2×3	2.5+2.5	2	4cm(细粒式)+6cm(中粒式)+8cm(粗粒式)	36cm5%水泥稳定级配碎石层 +20cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 级配碎石垫层
		水泥混凝土路面	77	8×3.75	2×3	2.5+2.5	2	C40 混凝土路面 26cm	18cm5%水泥稳定级配碎石层 +18cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 级配碎石垫层
次干路	6	沥青混凝土路面	79	6×3.75	2×3	2.5+2.5	2	4cm(细粒式)+6cm(中粒式)+8cm(粗粒式)	34cm5%水泥稳定级配碎石层 +18cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 未筛分碎石垫层
		水泥混凝土路面	77	6×3.75	2×3	2.5+2.5	2	C40 混凝土路面 24cm	18cm4%水泥稳定级配碎石层 +18cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 未筛分碎石垫层

道路等级	车道数	道路类别	结构层厚度 (cm)	机动车道 (m)	人行道 (m)	非机动车道 (m)	绿化带 (m)	面层	基层
	4	沥青混凝土路面	79	4×3.75	2×3	2.5+2.5	—	4cm(细粒式)+6cm(中粒式)+8cm(粗粒式)	34cm5%水泥稳定级配碎石层 +18cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 未筛分碎石垫层
		水泥混凝土路面	77	4×3.5	2×3	2.5+2.5	—	C40 混凝土路面 24cm	18cm4%水泥稳定级配碎石层 +18cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 未筛分碎石垫层
支路	2	沥青混凝土路面	75	2×3.5	2×3.5	—	—	4cm(细粒式)+6cm(中粒式)	32cm4%水泥稳定级配碎石层 +18cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 未筛分碎石垫层
		水泥混凝土路面	75	2×3.5	2×3.5	—	—	C30 混凝土路面 24cm	18cm4%水泥稳定级配碎石层 +18cm4%水泥稳定级配碎石屑层 +15cm 未筛分碎石垫层

2.分类道路工程中的道路软基处理按常用软基处理方式设置，水泥搅拌桩桩布置按常规情况考虑。

（三）道路工程分部指标按城市道路分部设置项目，主要项目包括：车行道、非机动车道、人行道、绿化带，具体内容见指标备注。

1.道路工程分部指标按道路类别划分为沥青混凝土道路、水泥混凝土道路；按道路等级划分为快速路、主干路、次干路、支路。道路横截面尺寸及路面结构层厚度与分类道路工程相同。

三、交通工程主要项目包括：标线、标志牌、交通信号灯控制、区域交通监控系统及电子警察系统。

四、排水工程指标分为雨水工程（含钢筋混凝土渠箱）、污水工程和顶管工程。

1.排水工程指标根据管道规格和材质、埋深进行分类，具体工作内容见指标备注。

2.支护方式：挖土深度在 2m 以内按 4m[28 槽钢考虑、2m~3m 以内按 6m[28 槽钢考虑、3m~4m 按 6m 拉森 III 型钢板桩考虑、4m~5m 按 9m 拉森 III 型钢板桩考虑、5m 以上按 12m 拉森 IV 型钢板桩考虑。挖土深度已扣除道路结构层 89cm，如设计不同时，可结合实际情况按分项指标进行调整。

3.管沟回填：管顶 50cm 以下按回填石屑（或中、粗砂）考虑，管顶 50cm 以上按原土回填考虑，如设计不同时，可结合实际情况按分项指标进行调整。

4.检查井：当管径 $\leq 1200\text{mm}$ 按装配式钢筋混凝土检查井考虑，当管径 $> 1200\text{mm}$ 按现浇钢筋混凝土检查井考虑。

5.工作井、接收井按沉井法考虑，其中管口加固采用三排的 $\phi 500$ 高压旋喷桩（实桩桩长按 3.8m，空桩桩长按 3.2m），顶管工程指标未考虑中继间费用。

6.单独实施的专项排水工程，按相应指标备注主要工作内容，结合设计及实际实施情况，调整增加分项指标中路面修复（绿化、路面标线恢复）、软基处理等费用。

五、给水工程

1.给水工程指标根据管道规格和材质、管顶覆土高度进行分类。

2.支护方式：管径 DN200 ~ DN400 按挡土板考虑、管径 DN600 ~ DN1200 按 6m[25b 槽钢考虑。如设计不同时，可结合实际情况按分项指标进行调整。

3.管沟回填：按石屑回填考虑，如设计不同时，可结合实际情况按分项指标进行调整。

4.管件、支墩按管道费用的 12%计取。

5.阀门井：当管径 $\leq \text{DN}500$ 按 $750 \times 700\text{mm}$ 砖砌闸阀井，且包含 D400 球墨铸铁弹性闸阀考虑；当管径 $> \text{DN}500$ 按 $1940 \times 900\text{mm}$ 砖砌卧式蝶阀井，且包含 D600 手动蝶阀考虑；排泥湿井按 $\Phi 1200$ 砖砌排泥井，且包含 D400 球墨铸铁弹性闸阀考虑。

6.消火栓：按防撞式消火栓 SSF100/65-1.0 考虑。

7.单独实施的专项给水工程，按相应指标备注主要工作内容，结合设计及实际实施情况，调整增加分项指标中路

面修复（绿化、路面标线恢复）、临时路面等费用。

六、桥梁工程分立交高架工程和天桥工程，桥梁工程综合指标包括了基础工程、下部结构、上部结构、桥面系工程等内容。不包括桥梁艺术装饰、照明、交通设施、绿化等内容。

（一）桥梁工程分为桥梁工程综合指标和桥梁工程分类指标。

1.桥梁工程综合考虑桥梁各类型结构、不同桥高、不同跨径等特征，其中钢筋混凝土桥梁根据 L_0 (单跨跨径)或 L (桥梁总长)区分为小桥工程、中桥工程、大桥工程。综合指标是按照工程案例数据整理编制的，综合考虑桥梁各结构类型、不同桥高、不同跨径等特征。

2.分类立交高架桥工程综合指标按结构类型、桥高、跨径等特征设置项目，分预制空心板、预制箱梁、现浇箱梁、装配式预制混凝土箱梁、装配式预制钢混组合梁、钢箱梁、引道等项目设置。

（1）预制空心板跨径 10~20m、平均桩长按 35m 考虑。

（2）预制箱梁跨径 20~35m、平均桩长按 35m 考虑。

（3）现浇箱梁跨径 20~40m、平均桩长按 35m 考虑。

（4）装配式预制混凝土箱梁跨径 20~35m、平均桩长按 35m 考虑。

（5）预制钢-混组合梁跨径 40~60m、平均桩长按 45m 考虑。

（6）钢箱梁跨径 40~60m、平均桩长按 45m 考虑。

（7）引道结构按桥台高 5m 考虑，引道的指标不含引道的软基处理费用。

3.若因地质因素导致桩基础及钢护筒加深、溶洞处理及涉及地铁保护、涉水施工、特殊景观要求时，造价指标可作相应调整。

（二）天桥工程分综合天桥工程和分类天桥工程。

1.综合天桥工程综合指标是按照工程案例数据整理编制的，综合考虑桥梁各结构类型、不同桥高、不同跨径、主桥面积与梯道面积比例等特征，其计算规则为桥梁水平投影面积，包括主桥和梯道面积，具体内容见指标备注。

2.分类天桥工程综合指标按结构类型等特征设置项目，分主桥钢结构、梯道钢结构、梯道混凝土结构等项目设置，其计算规则为桥梁水平投影面积，分别计算主桥面积和梯道面积，具体内容见指标备注。

（三）桥梁工程造价指标不考虑天桥电梯、雨棚、隔音屏、隔声窗、景观等相关的费用。

七、隧道工程

（一）隧道工程综合指标按隧道类别划分明挖暗埋法隧道、沉管法隧道、矿山法隧道。

（二）隧道工程分类指标按敞开段、暗埋段分匝道、主线双四、主线双六分别编制造价指标；沉管法隧道分钢筋混凝土管段和钢壳管段编制造价指标；矿山法根据围岩等级编制造价指标。

（三）隧道工程分类指标工艺及设备（含通风、给排水及消防、隧道电气及照明、隧道监控）是按照工程案例拆分数据编制的。

（四）隧道工程分类指标不含坑底软基处理、周边建（构）筑物保护、涉轨道交通工程及溶洞处理等费用。若因地质、现场条件因素导致需发生相关费用时，造价指标可作相应调整。

八、综合指标中结构特征和材料组成与实际工程不同时，可按分项指标相应项目进行调整。

九、其他

1.指标中的土石方均按土方考虑。

2.混凝土构件、钢构件运距按 20km 考虑，余土外运按 30km 考虑，土石方运输考虑了余泥渣土消纳费，但未考虑

运输有时间限制时的工效损失费，项目所在区域有运输时间限制时，按相关部门文件及定额规定计算。

3.综合指标已包含概算幅度差，暂列金额费率按 10%计取。

4.施工围蔽按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0 版）》中围蔽款式考虑。

工程量计算规则

一、道路工程

（一）综合道路工程

1.综合沥青混凝土道路工程、沥青混凝土道路、附属排水按道路总面积以 m^2 计算，道路总面积包括车行道、非机动车道、人行道、绿化带面积。

2.附属交通设施、附属照明、电力工程分别按道路总面积以 m^2 计算和按道路长度以 km 计算，道路总面积包括车行道、非机动车道、人行道、绿化带面积。

3.附属绿化分别按道路总面积以 m^2 计算和按绿化面积以 m^2 计算，道路总面积包括车行道、非机动车道、人行道、绿化带面积。

（二）分类道路工程

1.沥青混凝土道路、水泥混凝土道路区分不同城市道路等级及不同结构形式按道路总面积以 m^2 计算，道路总面积包括车行道、非机动车道、人行道、绿化带面积。

2.道路软基处理按处理面积以 m^2 计算。

（三）道路工程分部项目

1.车行道按相应分部的面积以 m^2 计算，车行道平石并入相应车行道分部的面积计算。

2.非机动车道按相应分部的面积以 m^2 计算。

3.人行道按相应分部的面积以 m^2 计算，人行道侧石、人行道压条、树穴并入相应人行道分部的面积计算。

4.绿化带按相应分部的面积以 m^2 计算，绿化带侧石并入相应绿化带分部的面积计算。

二、交通工程

交通信号灯控制、区域智能交通监控系统、电子警察系统等按交叉口数量以处计算。

三、排水工程

（一）钢筋混凝土管、钢筋混凝土渠箱以及球墨铸铁管按图示中心线长度以延米计算，不扣除附属构筑物（如检查井）所占长度。

（二）钢筋混凝土顶管按图示长度以延米计算，扣除附属构筑物（如工作井、接收井）所占长度。

（三）工作井和接收井按设计图示数量以座计算。

四、给水工程

（一）球墨铸铁管、焊接钢管按设计图示中心线长度以米计算，不扣除管件、阀门和法兰所占长度。

（二）阀门井、排泥湿井按设计图示数量以座计算。

（三）消火栓按设计图示数量以个计算。

五、桥梁工程

（一）立交高架桥工程

1.桥梁工程造价指标单位为元/m²，工程数量按结构外轮廓水平投影面积以 m²计算，桥梁计算长度为桥面系的行车道长度（搭板起点至终点长度，即全长已包含搭板）。

2.引道按水平投影面积以 m²计算，引道长度计算至引道与路面交接处，引道宽度按结构外缘之间的距离。

（二）天桥工程

1.综合天桥按水平投影面积以 m² 计算，包括主桥和梯道面积，梯道计算至踏步与地面交接处，如无踏步则计算

至栏杆末端，桥宽按结构外缘之间的距离。

2.分类天桥

(1) 天桥主桥钢箱梁结构、天桥主桥钢筋混凝土箱梁结构按主桥水平投影面积以 m^2 计算，不包括梯道面积，桥长计算至主桥与梯道交接处，桥宽按结构外缘之间的距离。

(2) 天桥楼梯按水平投影面积以 m^2 计算，梯道计算至踏步与地面交接处，如无踏步则计算至栏杆末端，桥宽按结构外缘之间的距离。

六、隧道工程

隧道工程(含隧道工艺及设备)造价指标单位为元/ m^2 ，计算面积为隧道结构外围包裹水平投影面积以 m^2 计算(矿山法隧道按建筑限界宽度轮廓水平投影面积)，其中，隧道工艺及设备指标以暗埋段面积为基数。隧道宽度按结构外缘之间的距离，长度计算至敞开段与道路交接处。其中，暗埋段长度计算至暗埋段与敞开段交接处，敞开段长度计算至敞开段与道路交接处。

1.1 道路工程

1.1.1 新建综合沥青混凝土道路工程

(1) 快速路、主干路

序号	名称	计算规则	单位	综合指标					备注
				建安工程费		建设工程 其他费 (12%)	基本 预备费 (5%)	概算价	
				不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	综合 沥青混凝土道路 工程	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	1227 ~ 1792	1330 ~ 1943	160 ~ 234	75 ~ 109	1565 ~ 2286	包括道路及附属排水、照明、 交通设施、电力管沟工程、绿 化及交通疏解工程，不包括软 基处理和大型土石方及电力 管廊。软基处理建安工程费 (不含暂列金额)增加 60-450 元/m ² 。
		按道路长度计算	万元 /km	9819 ~ 13791	10644 ~ 14949	1278 ~ 1794	597 ~ 838	12519 ~ 17581	
1.1	沥青 混凝土道路	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	716 ~ 836	776 ~ 906	94 ~ 109	44 ~ 51	914 ~ 1066	综合考虑不同道路等级、不同 断面尺寸、不同路面结构等特 征，并包括挡土墙、排水沟等 附属设施。不包括软基处理和 大型土石方。绿化带占比越 小，造价越高。软基处理建安 工程费（不含暂列金额）增加 60-450 元/m ² 。
		按道路长度计算	万元 /km	4006 ~ 7001	4342 ~ 7589	522 ~ 911	244 ~ 425	5108 ~ 8925	
1.2	附属排水	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	258 ~ 538	280 ~ 583	34 ~ 70	16 ~ 33	330 ~ 686	综合考虑不同管径不同材质 及开挖方式，包括顶管及箱 涵。管径大小、管道材质不 同造价差异较大，顶管、箱涵 比例越大，指标越高。

序号	名称	计算规则	单位	综合指标					备注
				建安工程费		建设工程 其他费 (12%)	基本 预备费 (5%)	概算价	
				不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1.3	附属交通设施	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	42 ~ 83	46 ~ 90	6 ~ 11	3 ~ 6	55 ~ 107	包括交通设施、信号灯、交通 监控及电子警察。设置密度及 交叉路口不同造价差异较大， 交叉路口越多指标越高。
		按道路长度计算	万元 /km	100 ~ 228	108 ~ 247	13 ~ 30	7 ~ 14	128 ~ 291	
1.4	附属照明	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	43 ~ 82	47 ~ 89	6 ~ 11	3 ~ 5	56 ~ 105	不包括外电。材质品牌、标准 不同造价差异较大。
		按道路长度计算	万元 /km	77 ~ 236	83 ~ 256	10 ~ 31	5 ~ 15	98 ~ 302	
1.5	电力工程	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	128 ~ 181	139 ~ 196	17 ~ 24	8 ~ 11	164 ~ 231	包括电力埋管及电缆沟，电缆 沟尺寸越大，指标越高。
1.6	附属绿化	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	39 ~ 73	42 ~ 79	6 ~ 10	3 ~ 5	51 ~ 94	包括行道树、绿化带种植，绿 化给水。苗木品种、规格不同 造价差异较大。
		按绿化面积计算	元/m ²	212 ~ 351	230 ~ 380	28 ~ 46	13 ~ 22	271 ~ 448	

(2) 次干路

序号	名称	计算规则	单位	综合指标					备注
				建安工程费		建设工程 其他费 (12%)	基本 预备费 (5%)	概算价	
				不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	综合 沥青混凝土道路 工程	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	1091 ~ 1791	1183 ~ 1941	142 ~ 233	67 ~ 109	1392 ~ 2283	包括道路及附属排水、照明、 交通设施、电力管沟工程、绿 化及交通疏解工程，不包括软 基处理和大型土石方及电力 管廊。软基处理建安工程费 (不含暂列金额)增加 60—400 元 /m ² 。
		按道路长度计算	万元 /km	5586 ~ 8442	6055 ~ 9151	727 ~ 1099	340 ~ 513	7122 ~ 10763	
1.1	沥青 混凝土道路	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	573 ~ 827	621 ~ 897	75 ~ 108	35 ~ 51	731 ~ 1056	综合考虑不同道路等级、不同 断面尺寸、不同路面结构等特 征，并包括挡土墙、排水沟等 附属设施。不包括软基处理和 大型土石方。绿化带占比越 小，造价越高。软基处理建安 工程费（不含暂列金额）增加 60—400 元/m ² 。
		按道路长度计算	万元 /km	2185 ~ 4318	2369 ~ 4681	285 ~ 562	133 ~ 263	2787 ~ 5506	
1.2	附属排水	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	271 ~ 527	294 ~ 571	36 ~ 69	17 ~ 32	347 ~ 672	综合考虑不同管径、不同材质 及开挖方式，包括顶管及箱 涵。管径大小、管道材质不同 造价差异较大，顶管、箱涵比 例越大，指标越高。

序号	名称	计算规则	单位	综合指标					备注
				建安工程费		建设工程 其他费 (12%)	基本 预备费 (5%)	概算价	
				不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1.3	附属交通设施	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	51 ~ 79	55 ~ 86	7 ~ 11	4 ~ 5	66 ~ 102	包括交通设施、信号灯、交通 监控及电子警察。设置密度及 交叉路口不同造价差异较大， 交叉路口越多指标越高。
		按道路长度计算	万元 /km	88 ~ 203	95 ~ 220	12 ~ 27	6 ~ 13	113 ~ 260	
1.4	附属照明	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	43 ~ 82	47 ~ 89	6 ~ 11	3 ~ 5	56 ~ 105	不包括外电。材质、品牌、标 准不同，造价差异较大。
		按道路长度计算	万元 /km	69 ~ 221	75 ~ 240	9 ~ 29	5 ~ 14	89 ~ 283	
1.5	电力工程	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	116 ~ 212	126 ~ 230	16 ~ 28	8 ~ 13	150 ~ 271	包括电力埋管及电缆沟，电缆 沟尺寸越大，指标越高。
1.6	附属绿化	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	37 ~ 63	40 ~ 68	5 ~ 9	3 ~ 4	48 ~ 81	包括行道树、绿化带种植，绿 化给水。苗木品种、规格不同， 造价差异较大。
		按绿化面积计算	元/m ²	212 ~ 351	230 ~ 380	28 ~ 46	13 ~ 22	271 ~ 448	

(3) 支路

序号	名称	计算规则	单位	综合指标					备注
				建安工程费		建设工程 其他费 (12%)	基本 预备费 (5%)	概算价	
				不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	综合 沥青混凝土道路 工程	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	1106 ~ 1950	1199 ~ 2114	144 ~ 254	68 ~ 119	1411 ~ 2487	包括道路及附属排水、照明、 交通设施、电力管沟工程、绿 化及交通疏解工程。不包括软 基处理和大型土石方及电力 管廊。软基处理建安工程费 (不含暂列金额)增加 40-400 元/m ² 。
		按道路长度计算	万元 /km	2256 ~ 4405	2445 ~ 4775	294 ~ 573	137 ~ 268	2876 ~ 5616	
1.1	沥青 混凝土道路	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	537 ~ 879	582 ~ 953	70 ~ 115	33 ~ 54	685 ~ 1122	综合考虑不同道路等级、不同 断面尺寸、不同路面结构等特 征，并包括挡土墙、排水沟等 附属设施。不包括软基处理和 大型土石方。绿化带占比越 小，造价越高。软基处理建安 工程费（不含暂列金额）增加 40-400 元/m ² 。
		按道路长度计算	万元 /km	1268 ~ 2771	1374 ~ 3004	165 ~ 361	77 ~ 169	1616 ~ 3534	
1.2	附属排水	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	295 ~ 581	320 ~ 630	39 ~ 76	18 ~ 36	377 ~ 742	综合考虑不同管径、不同材质 及开挖方式，包括顶管及箱 涵。管径大小、管道材质不同 造价差异较大，顶管、箱涵比 例越大，指标越高。

序号	名称	计算规则	单位	综合指标					备注
				建安工程费		建设工程 其他费 (12%)	基本 预备费 (5%)	概算价	
				不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1.3	附属交通设施	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	53 ~ 86	57 ~ 93	7 ~ 12	4 ~ 6	68 ~ 111	包括交通设施、信号灯、交通 监控及电子警察。设置密度及 交叉路口不同造价差异较大， 交叉路口越多指标越高。
		按道路长度计算	万元 /km	65 ~ 203	70 ~ 220	9 ~ 27	4 ~ 13	83 ~ 260	
1.4	附属照明	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	46 ~ 88	50 ~ 95	6 ~ 12	3 ~ 6	59 ~ 113	不包括外电。材质、品牌、标 准不同造价差异较大。
		按道路长度计算	万元 /km	51 ~ 203	55 ~ 220	7 ~ 27	4 ~ 13	66 ~ 260	
1.5	电力工程	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	138 ~ 258	150 ~ 280	18 ~ 34	9 ~ 16	177 ~ 330	包括电力埋管及电缆沟，电缆 沟尺寸越大，指标越高。
1.6	附属绿化	按道路总面积计算，包 括车行道、非机动车道、 人行道、绿化带面积	元/m ²	37 ~ 58	40 ~ 63	5 ~ 8	3 ~ 4	48 ~ 75	包括行道树、绿化带种植、绿 化给水。苗木品种、规格不同 造价差异较大。
		按绿化面积计算	元/m ²	212 ~ 351	230 ~ 380	28 ~ 46	13 ~ 22	271 ~ 448	

1.1.2 分类道路工程

(1) 沥青混凝土道路

序号	名称		综合指标（元/m ² ）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	快速路 （四幅路）	10 车道	719	780	94	44	918	基本结构:车行道采用 4cm(细粒式沥青玛蹄脂 SMA-13 玄武岩)+6cm(中粒式沥青混凝土)+8cm(粗粒式沥青混凝土)+下封层(SBS 改性热沥青+撒布瓜米石)+40cm5% 水泥稳定级配碎石层+20cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 级配碎石垫层；非机动车道采用 4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构;人行道采用 8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土。侧平石。土方挖运按基本结构层厚度考虑。不包括挡土墙等道路附属结构。
2	主干道 （两幅路）	8 车道	724	785	95	44	924	基本结构:车行道采用 4cm(细粒式沥青玛蹄脂 SMA-13 玄武岩)+6cm(中粒式沥青混凝土)+8cm(粗粒式沥青混凝土)+下封层(SBS 改性热沥青+撒布瓜米石)+36cm5% 水泥稳定级配碎石层+20cm4%水泥稳定级配碎石层 +15cm 级配碎石垫层；非机动车道采用 4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构;人行道采用 8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土。侧平石。土方挖运按基本结构层厚度考虑。不包括挡土墙等道路附属结构。

序号	名称		综合指标（元/m ² ）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
3	次干道 （两幅路）	6 车道	667	724	87	41	852	基本结构：车行道采用 4cm(细粒式改性沥青混凝土)+6cm(中粒式沥青混凝土)+8cm(粗粒式沥青混凝土)+下封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+34cm5%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 未筛分碎石垫层；非机动车道采用 4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构；人行道采用 8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土。侧平石。土方挖运按基本结构层厚度考虑。不包括挡土墙等道路附属结构。
4	次干道 （一幅路）	4 车道	667	724	87	41	852	
5	支道 （一幅路）	2 车道	590	640	77	36	753	基本结构：车行道采用 4cm(细粒式改性沥青混凝土)+6cm(中粒式改性沥青混凝土)+下封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+32cm4%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 未筛分碎石垫层；人行道采用 8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土。侧平石。土方挖运按基本结构层厚度考虑。不包括挡土墙等道路附属结构。

附注：表中造价指标是按新建沥青混凝土道路编制的，按一般挖土考虑，如在旧有沥青混凝土路面上改造，则在相应的新建沥青混凝土道路造价指标基础上乘以系数 1.08。表中人行道砖考虑透水砖、侧平石、压条考虑花岗岩构件；如采用其他类型构件，则可进行调整。

（2）水泥混凝土道路

序号	名称		综合指标（元/m ² ）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	主干道 （两幅路）	8 车道	553	600	72	34	706	基本结构：车行道采用 26cmC40 混凝土路面+滑动封层（SBS 改性热沥青+撒布瓜米石）+18cm5%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 级配碎石垫层；非机动车道采用 4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构；人行道采用 8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土。侧平石。土方挖运按基本结构层厚度考虑。不包括挡土墙等道路附属结构。
2	次干道 （两幅路）	6 车道	535	580	70	33	683	基本结构：车行道采用 24cmC40 混凝土路面+滑动封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+18cm4%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层
3	次干道 （一幅路）	4 车道	543	589	71	33	693	+15cm 未筛分碎石垫层；非机动车道采用 4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构；人行道采用 8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土。侧平石。土方挖运按基本结构层厚度考虑。不包括挡土墙等道路附属结构。

4	支道 (一幅路)	2 车道	535	580	70	33	683	基本结构:车行道采用 24cmC30 混凝土路面+滑动封层(70#热沥青+撒布瓜米石)+18cm4%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定石屑层+15cm 未筛分碎石垫层;人行道采用 8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土。侧平石。土方挖运按基本结构层厚度考虑。不包括挡土墙等道路附属结构。
---	-------------	------	-----	-----	----	----	-----	--

附注：表中造价指标是按新建水泥混凝土道路编制的，按一般挖土考虑，如在旧有水泥混凝土路面上改造，则在相应的新建水泥混凝土道路造价指标基础上乘以系数 1.10。表中人行道砖考虑透水砖、侧平石、压条考虑花岗岩构件；如采用其他类型构件，则可进行调整。

(3) 道路软基处理

序号	名称	综合指标（元/m ² ）					备注
		建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
		不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	水泥搅拌桩(桩径 Φ500mm, 桩长 8m)	514	558	67	32	657	按软基处理面积计算。桩间距按 1.3m，三角形布置考虑，桩顶铺筑 30cm 砂垫层和 30cm 碎石垫层。
	水泥搅拌桩（桩径 Φ500mm）处理深度每增减 1m	41	45	6	3	54	
2	换填碎石（换填深度 1m）	381	414	50	24	488	按软基处理面积计算。换填深度不同可叠加计算。指标综合考虑了挖、填、弃置等费用。
	换填石屑（换填深度 1m）	329	357	43	20	420	
3	塑料排水板（长 20m）	130	141	17	8	166	按软基处理面积计算。间距 1.2m。不含桩顶垫层费用。

附注：水泥掺入量按市政工程定额考虑，实际情况不同时可进行调整。

1.1.3 道路工程分部项目

(1) 沥青混凝土道路

序号	名称		分部指标（元/m ² ）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	快速路 （四幅路） 10 车道	车行道	818	887	107	50	1044	基本结构：4cm(细粒式沥青玛蹄脂 SMA-13 玄武岩)+6cm(中粒式沥青混凝土)+8cm(粗粒式沥青混凝土)+下封层(SBS 改性热沥青+撒布瓜米石)+40cm5%水泥稳定级配碎石层+20cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 级配碎石垫层；车行道平石。
2		非机动车道	405	440	53	25	518	基础结构：4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层；车行道平石。
3		人行道	425	461	56	26	543	基础结构：8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。
4		绿化带	387	420	51	24	495	绿化带侧石尺寸：100×60×20cm；原土回填深度：0.5m；绿化带宽度：2m+4m+2m。

序号	名称		分部指标（元/m²）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
5	主干道 （两幅路） 8 车道	车行道	784	850	102	48	1000	基本结构：4cm(细粒式沥青玛蹄脂 SMA-13 玄武岩)+6cm(中粒式沥青混凝土)+8cm(粗粒式沥青混凝土)+下封层(SBS 改性热沥青+撒布瓜米石)+36cm5%水泥稳定级配碎石层+20cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 级配碎石垫层；车行道平石。
6		非机动车道	405	440	53	25	518	基础结构：4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构；车行道平石。
7		人行道	427	463	56	26	545	基础结构： 8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。
8		绿化带	512	556	67	32	655	绿化带侧石尺寸：100×60×20cm；原土回填深度：0.5m；绿化带宽度：2m。

序号	名称		分部指标（元/m ² ）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
9	次干道 （两幅路） 6 车道	车行道	732	794	96	45	935	基础结构：4cm(细粒式改性沥青混凝土)+6cm(中粒式沥青混凝土)+8cm(粗粒式沥青混凝土)+下封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+34cm5%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 未筛分碎石垫层；车行道平石。
10		非机动车道	405	440	53	25	518	基础结构：4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构；车行道平石。
11		人行道	430	467	57	27	551	基础结构：8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。
12		绿化带	512	556	67	32	655	绿化带侧石尺寸：100×60×20cm；原土回填深度：0.5m；绿化带宽度：2m。

序号	名称		分部指标（元/m ² ）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
13	次干道 （一幅路） 4 车道	车行道	746	809	98	46	953	基础结构：4cm(细粒式改性沥青混凝土)+6cm(中粒式沥青混凝土)+8cm(粗粒式沥青混凝土)+下封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+34cm5%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 未筛分碎石垫层；车行道平石。
14		非机动车道	405	440	53	25	518	基础结构：4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层；车行道平石。
15		人行道	430	467	57	27	551	基础结构：8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。
16	支道 （一幅路）2 车道	车行道	669	726	88	41	855	基础结构：4cm(细粒式改性沥青混凝土)+6cm(中粒式改性沥青混凝土)+下封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+32cm4%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 未筛分碎石垫层；车行道平石。
17		人行道	410	445	54	25	524	基础结构：8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。

附注：表中侧平石、压条考虑花岗岩构件；如采用其他类型构件，则可进行调整。

（2）水泥混凝土道路

序号	名称		分部指标（元/m²）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	主干道 （两幅路） 8 车道	车行道	549	596	72	34	702	基础结构：26cmC40 混凝土路面+滑动封层（SBS 改性热沥青+撒布瓜米石）+18cm5%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 级配碎石垫层；车行道平石。
2		非机动车道	405	440	53	25	518	基础结构：4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构；车行道平石。
3		人行道	428	464	56	26	546	基础结构：8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。
4		绿化带	512	556	67	32	655	绿化带侧石尺寸：100×60×20cm；原土回填深度：0.5m；绿化带宽度：2m。

序号	名称		分部指标（元/m ² ）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
5	次干道 （两幅路） 6 车道	车行道	528	573	69	33	675	基础结构：24cmC40 混凝土路面+滑动封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+18cm4%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 未筛分碎石垫层；车行道平石。
6		非机动车道	405	440	53	25	518	基础结构：4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构；车行道平石。
7		人行道	430	467	57	27	551	基础结构：8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。
8		绿化带	512	556	67	32	655	绿化带侧石尺寸：100×60×20cm；原土回填深度：0.5m；绿化带宽度：2m。

序号	名称		分部指标（元/m²）					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 （12%）	基本 预备费 （5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
9	次干道 （一幅路） 4 车道	车行道	534	579	70	33	682	基础结构：24cmC40 混凝土路面+滑动封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+18cm4%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定级配碎石层+15cm 未筛分碎石垫层；车行道平石。
10		非机动车道	405	440	53	25	518	基础结构：4cm 彩色沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土下面层+15cmC20 混凝土垫层结构；车行道平石。
11		人行道	429	466	56	27	549	基础结构：8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。
12	支道 （一幅路） 2 车道	车行道	551	598	72	34	704	基础结构：24cmC30 混凝土路面+滑动封层（70#热沥青+撒布瓜米石）+18cm4%水泥稳定级配碎石层+18cm4%水泥稳定石屑层+15cm 未筛分碎石垫层；车行道平石。
13		人行道	410	445	54	25	524	基础结构：8cm 透水砖+15cmC20 透水水泥混凝土；人行道侧石；人行道压条；树穴。

附注: 表中侧平石、压条考虑采用花岗岩构件; 如采用其他类型构件, 则可进行调整。

1.2 交通工程

序号	名称	单位	分部指标					备注
			建安工程费		建设工程 其他费（12%）	基本 预备费（5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	交通信号灯控制	万元/处	27 ~ 50	30 ~ 55	4 ~ 7	2 ~ 4	36 ~ 66	路口相位越多指标越高，路口渠化程度越高指标越高
2	区域交通监控系统	万元/处	9 ~ 23	10 ~ 25	2 ~ 3	1 ~ 2	13 ~ 30	道路等级越高监控要求越高，指标越高。
3	电子警察系统	万元/处	22 ~ 39	24 ~ 43	3 ~ 6	2 ~ 3	29 ~ 52	车道数越多，指标越高。

1.3 排水工程

(1) 雨水工程

序号	名称	单位	综合指标					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 (13%)	基本预备 费（5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	Ⅱ级钢筋混凝土管 d300（埋深 1.2m 内）	元/m	702	768	100	43	911	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、垫层铺筑、基础浇筑、管道铺设、接口处理、雨水口、模板制安等。
2	Ⅱ级钢筋混凝土管 d300（埋深 3m 内）	元/m	1958	2132	277	120	2529	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、钢板桩支护、垫层铺筑、基础浇筑、管道铺设、接口处理、检查井、模板制安等。
3	Ⅱ级钢筋混凝土管 d400（埋深 3m 内）	元/m	2147	2338	304	132	2774	
4	Ⅱ级钢筋混凝土管 d500（埋深 3m 内）	元/m	2363	2574	335	145	3054	
5	Ⅱ级钢筋混凝土管 d500（埋深 3-4m）	元/m	2876	3130	407	177	3714	
6	Ⅱ级钢筋混凝土管 d600（埋深 3m 内）	元/m	2717	2960	385	167	3512	
7	Ⅱ级钢筋混凝土管 d600（埋深 3-4m）	元/m	3261	3550	462	201	4212	
8	Ⅱ级钢筋混凝土管 d800（埋深 3m 内）	元/m	3339	3638	473	206	4317	
9	Ⅱ级钢筋混凝土管 d800（埋深 3-4m）	元/m	3945	4297	559	243	5099	
10	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1000（埋深 3m 内）	元/m	3945	4300	559	243	5102	
11	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1000（埋深 3-4m）	元/m	4560	4968	646	281	5894	

序号	名称	单位	综合指标					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 (13%)	基本预备 费（5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
12	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1200（埋深 3—4m）	元/m	5203	5668	737	320	6725	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、钢板桩支护、垫层铺筑、基础浇筑、管道铺设、接口处理、检查井、模板制安等。
13	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1200（埋深 4—5m）	元/m	7716	8394	1091	474	9959	
14	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1350（埋深 3—4m）	元/m	7321	7980	1037	451	9468	
15	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1350（埋深 4—5m）	元/m	8381	9135	1188	516	10839	
16	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1500（埋深 3—4m）	元/m	8231	8976	1167	507	10650	
17	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1500（埋深 4—5m）	元/m	9340	10185	1324	575	12084	
18	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1650（埋深 3—4m）	元/m	8784	9578	1245	541	11364	
19	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1650（埋深 4—5m）	元/m	9898	10793	1403	610	12805	
20	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1800（埋深 3—4m）	元/m	9629	10502	1365	593	12461	
21	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1800（埋深 4—5m）	元/m	10780	11757	1528	664	13950	
22	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1800（埋深 5—6m）	元/m	13252	14445	1878	816	17139	
23	Ⅱ级钢筋混凝土管 d2000（埋深 4—5m）	元/m	11763	12830	1668	725	15223	
24	Ⅱ级钢筋混凝土管 d2000（埋深 5—6m）	元/m	14233	15515	2017	877	18408	

序号	名称	单位	综合指标					备注
			建安工程费		建设工程其他费 (13%)	基本预备费（5%）	概算价	
			不含暂列金额	含 10%暂列金额				
25	钢筋混凝土渠箱 2500×2000mm	元/m	12929	14191	1845	802	16838	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、钢板桩支护、垫层铺筑、基础浇筑、钢筋制安、混凝土浇筑、检查井、模板制安等。
26	钢筋混凝土渠箱 2000×2000mm	元/m	10216	11222	1459	634	13315	
27	钢筋混凝土渠箱 2000×1000mm	元/m	7173	7888	1025	446	9360	

（2）污水工程

序号	名称	单位	综合指标					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 (13%)	基本预备费 (5%)	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	Ⅱ级钢筋混凝土管 d300（埋深 3m 内）	元/m	1971	2146	279	121	2546	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、钢板桩支护、垫层铺筑、基础浇筑、管道铺设、接口处理、检查井、模板制安等。
2	Ⅱ级钢筋混凝土管 d400（埋深 3m 内）	元/m	2161	2353	306	133	2792	
3	Ⅱ级钢筋混凝土管 d400（埋深 3-4m）	元/m	2671	2906	378	164	3448	
4	Ⅱ级钢筋混凝土管 d500（埋深 3m 内）	元/m	2384	2597	338	147	3081	
5	Ⅱ级钢筋混凝土管 d500（埋深 3-4m）	元/m	2897	3153	410	178	3742	
6	Ⅱ级钢筋混凝土管 d600（埋深 3m 内）	元/m	2742	2987	388	169	3544	
7	Ⅱ级钢筋混凝土管 d600（埋深 3-4m）	元/m	3286	3577	465	202	4244	
8	Ⅱ级钢筋混凝土管 d800（埋深 3m 内）	元/m	3805	4144	539	234	4917	
9	Ⅱ级钢筋混凝土管 d800（埋深 3-4m）	元/m	5500	5983	778	338	7099	
10	球墨铸铁管 d300（埋深 3m 内）	元/m	1723	1875	244	106	2225	
11	球墨铸铁管 d400（埋深 3m 内）	元/m	1891	2058	268	116	2442	
12	球墨铸铁管 d400（埋深 3-4m）	元/m	2383	2592	337	146	3076	

序号	名称	单位	综合指标					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 (13%)	基本预备 费（5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
13	球墨铸铁管 d500（埋深 3m 内）	元/m	2115	2303	299	130	2733	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、钢板桩支护、垫层铺筑、基础浇筑、管道铺设、接口处理、检查井、模板制安等。
14	球墨铸铁管 d500（埋深 3-4m）	元/m	2611	2842	369	161	3371	
15	球墨铸铁管 d600（埋深 3m 内）	元/m	2516	2741	356	155	3252	
16	球墨铸铁管 d600（埋深 3-4m）	元/m	3042	3312	431	187	3930	
17	球墨铸铁管 d800（埋深 3m 内）	元/m	3123	3404	443	192	4039	
18	球墨铸铁管 d800（埋深 3-4m）	元/m	3711	4042	526	228	4796	

（3）顶管工程

序号	名称	单位	综合指标					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 (13%)	基本预备 费（5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d800	元/m	3012	3275	426	185	3886	主要工作内容：泥水平衡顶管机械及安拆 附属设施、触变泥浆减阻、管道顶进、泥 浆外运、接口处理等。
2	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1000	元/m	3618	3935	512	222	4669	
3	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1200	元/m	4060	4417	574	250	5241	
4	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1350	元/m	5201	5659	736	320	6714	
5	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1500	元/m	6096	6633	862	375	7870	
6	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1650	元/m	6973	7588	986	429	9003	
7	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d1800	元/m	7818	8507	1106	481	10094	
8	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d2000	元/m	10445	11362	1477	642	13481	
9	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d2200	元/m	11935	12980	1687	733	15401	
10	Ⅲ级钢筋混凝土顶管 d2400	元/m	17374	18880	2454	1067	22401	

序号	名称	单位	综合指标					备注
			建安工程费		建设工程 其他费 (13%)	基本预备 费（5%）	概算价	
			不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
11	φ 7000mm × 7000mm 钢筋混凝土工作井	元/座	501504	551866	71743	31180	654789	主要工作内容：沉井制作（含混凝土浇筑、钢筋制安、模板安拆）、挖土下沉、管口高压旋喷止水桩、余方弃置、顶进后座及坑内平台安拆、模板制安等。
12	φ 10000mm × 7000mm 钢筋混凝土工作井	元/座	972265	1066813	138686	60275	1265774	
13	7000mm × 4000mm × 7000mm 矩形钢筋混凝土工作井	元/座	473677	521972	67856	29491	619319	
14	φ 7000mm × 7000mm 钢筋混凝土接收井	元/座	488371	536951	69804	30338	637092	
15	φ 5000mm × 7000mm 钢筋混凝土接收井	元/座	299172	329710	42862	18629	391201	
16	φ 4500mm × 7000mm 钢筋混凝土接收井	元/座	284728	313661	40776	17722	372159	

1.4 给水工程

序号	名称		单位	综合指标					备注
				建安工程费		建设工程 其他费 (13%)	基本预备 费(5%)	概算价	
				不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
1	球墨铸铁管	DN200 (管顶覆土 0.9m)	元/m	994	1078	140	61	1280	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、挡土板支护、垫层铺筑、管道铺设、管件制安、砼支墩、管道接口处理、试压、消毒及冲洗等。
2		DN300 (管顶覆土 1m)	元/m	1433	1555	202	88	1845	
3		DN400 (管顶覆土 1.2m)	元/m	1946	2112	274	119	2505	
4		DN600 (管顶覆土 1.2m)	元/m	3884	4211	547	238	4997	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、钢板桩支护、垫层铺筑、管道铺设、管件制安、砼支墩、管道接口处理、试压、消毒及冲洗等。
5		DN800 (管顶覆土 1.2m)	元/m	4818	5223	679	295	6198	
6	焊接钢管	DN600 (管顶覆土 1.2m)	元/m	4169	4519	588	255	5362	主要工作内容：沟槽开挖、回填、余方弃置、钢板桩支护、垫层铺筑、管道铺设、管件制安、砼支墩、管道接口处理、试压、消毒及冲洗等。
7		DN800 (管顶覆土 1.2m)	元/m	5233	5677	738	321	6735	
8		DN1000 (管顶覆土 1.2m)	元/m	5889	6384	830	361	7575	
9		DN1200 (管顶覆土 1.2m)	元/m	6984	7573	984	428	8985	

序号	名称		单位	综合指标					备注
				建安工程费		建设工程 其他费 (13%)	基本预备 费（5%）	概算价	
				不含 暂列金额	含 10% 暂列金额				
10	阀门井、消火栓	DN500 以下阀门井	元/座	10792	11812	1536	667	14015	主要工作内容：混凝土垫层及底板浇捣、底板钢筋制安、砌筑井壁、抹灰、预制混凝土盖板浇捣及安装、模板制安、阀门安装等。
11		DN500 以上阀门井	元/座	20381	22400	2912	1266	26578	
12		排泥湿井	元/座	9090	9904	1288	560	11751	主要工作内容：混凝土垫层及底板浇捣、养护、砌砖、抹面、爬梯、井盖及支座安装、阀门安装等。
13		消火栓	元/个	2125	3035	395	171	3601	主要工作内容：管口除沥青、消火栓安装等。

1.5 桥梁工程

1.5.1 桥梁工程综合指标

(1) 综合立交高架桥

序号	名称	综合指标（元/m2）					备注
		建安工程费		工程建设其他 费（13%）	基本预备 费（5%）	概算价	
		不含暂列金额	含 10%暂列金额				
1	小桥工程(5m≤L ₀ < 20m 或 8m≤L≤30m)	4931 ~ 6393	5292 ~ 6860	688 ~ 892	299 ~ 388	6279 ~ 8140	综合考虑桥梁各类型结构、不同桥高、不同跨径等特征，其中钢筋混凝土桥梁根据 L ₀ (单跨跨径)或 L(桥梁总长)区分为小桥工程、中桥工程、大桥工程。包含基础工程、下部结构、上部结构、桥面系等工程内容，不包括桥梁艺术装饰、照明、交通设施、绿化等内容。若因地质因素导致桩基础及钢护筒加深、溶洞处理及涉及地铁保护、涉水施工、特殊景观要求时，造价指标可作相应调整。涉水施工造价指标增加 1200 ~ 2300 元/m ² 。
2	中桥工程(20m≤L ₀ < 40m 或 30m < L < 100m)	4483 ~ 5812	4810 ~ 6236	625 ~ 811	272 ~ 352	5707 ~ 7399	
3	大桥工程(40m≤L ₀ ≤150m 或 100m≤L≤1000m)	4729 ~ 6049	5075 ~ 6490	660 ~ 844	287 ~ 367	6022 ~ 7701	
4	钢结构	12490 ~ 13833	13402 ~ 14843	1742 ~ 1930	757 ~ 839	15901 ~ 17612	

(2) 综合天桥

序号	名称	综合指标（元/m ² ）					备注
		建安工程费		工程建设其他 费（13%）	基本预备 费（5%）	概算价	
		不含暂列金额	含 10%暂列金额				
1	钢结构	12044 ~ 13850	12923 ~ 14862	1680 ~ 1932	730 ~ 840	15333 ~ 17634	综合考虑不同桥高、不同跨径等特征。 包含基础工程、下部结构、上部结构、 桥面系、绿化花槽等工程内容，不包 括桥梁艺术装饰、照明、交通设施、 绿化等内容。

1.5.2 桥梁工程分类指标

序号	名称	综合指标（元/m ² ）					备注
		建安工程费		工程建设其他费 （13%）	基本预备 费（5%）	概算价	
		不含暂列金额	含 10%暂列金额				
1	中小桥工程（5m≤L ₀ <40m 或 8m≤L<100m）						综合考虑使用功能、地质条件、结构类型、桥梁高度、跨径、宽度等项目特征。包含基础工程、下部结构、上部结构、桥面系等工程内容，不包括桥梁艺术装饰、照明、交通设施、绿化等内容。若因地质因素导致桩基础及钢护筒加深、溶洞处理及涉及地铁保护、涉水施工、特殊景观要求时，造价指标可作相应调整。涉水施工造价指标增加1200~2300元/m ² 。
1.1	预制空心板	4495	4823	627	273	5723	
1.2	预制箱梁	5169	5546	721	313	6580	
1.3	现浇箱梁	5758	6178	803	349	7330	
2	大桥工程（40m≤L ₀ ≤150m 或 100m≤L≤1000m）						
2.1	装配式预制混凝土箱梁	5954	6389	831	361	7581	
2.2	装配式预制钢混组合梁	9068	9730	1265	550	11545	
2.3	预制箱梁（主线）	4726	5071	659	286	6016	
2.4	现浇箱梁（主线）	5495	5896	766	333	6995	
2.5	现浇箱梁（匝道）	6041	6483	843	366	7692	
2.6	钢箱梁	13431	14411	1873	814	17098	

序号	名称	综合指标（元/m ² ）					备注
		建安工程费		工程建设其他费 （13%）	基本预备 费（5%）	概算价	
		不含暂列金额	含 10%暂列金额				
3	人行天桥工程						
3.1	主桥（钢结构）	12430	13339	1734	754	15827	上部结构为钢箱梁结构。
3.2	梯道（钢结构）	10498	11264	1464	636	13364	钢结构楼梯
3.3	梯道（混凝土结构）	5259	5644	734	319	6697	钢筋混凝土楼梯
4	引道	2005	2152	280	122	2554	引道宽 10-28m，宽度越大造价指标越低。

1.6 隧道工程

1.6.1 隧道工程综合指标

序号	名称	综合指标（元/m ² ）					备注
		建安工程费		工程建设其他 费（13%）	基本预备费 （5%）	概算价	
		不含暂列金额	含 10%暂列金额				
1	明挖暗埋法隧道	12416 ~ 15644	13297 ~ 16755	1729 ~ 2178	751 ~ 947	15777 ~ 19880	包含基坑、结构及装饰及大型临时工程、隧道工艺及设备等内容。明挖暗埋法隧道综合考虑车道数，敞开段平均埋深 5.3m、暗埋段平均埋深 10m 考虑，基坑支护按钢板桩、SMW 工法桩支护、钻孔灌注桩+支撑考虑。不含坑底处理、周边建（构）筑物保护、涉轨道交通工程及溶洞处理等费用。
2	沉管法隧道						
2.1	钢筋混凝土沉管段（最大埋深 16m）	26638 ~ 29363	28529 ~ 31448	3709 ~ 4088	1612 ~ 1777	33850 ~ 37313	包括出入口明挖隧道、沉管段基槽开挖及回填、沉管（钢壳）结构制作及安放、隧道铺装及装饰、隧道工艺及设备、沉管预制场建设等；沉管段按平均埋深 12.5m 考虑。不含干坞及码头、航道疏浚、基槽炸礁、围堰、堤岸、预制场地软基处理等相关费用。沉管段埋设长度越长，造价越高。
2.2	钢壳沉管段(最大埋深 16m)	40881 ~ 44441	43783 ~ 47596	5692 ~ 6187	2474 ~ 2689	51949 ~ 56472	
3	矿山法隧道	8590 ~ 17188	9200 ~ 18409	1196 ~ 2393	520 ~ 1040	10916 ~ 21842	包含基坑、结构及装饰及大型临时工程、隧道工艺及设备等内容。矿山法隧道综合指标已考虑围岩等级、车道数等因素。

1.6.2 隧道工程分类指标

序号	名称	综合指标（元/m²）					备注
		建安工程费		工程建设其他费 （13%）	基本预备 费（5%）	概算价	
		不含暂列金额	含 10%暂列金额				
1	明挖暗埋法隧道						包含基坑、结构及装饰及大型临时工程、隧道工艺及设备等内容。明挖暗埋法隧道分匝道、双向四车道、双向六车道，敞开段平均埋深 5.3m、暗埋段平均埋深 10m 考虑，基坑支护按钢板桩、SMW 工法桩支护、钻孔灌注桩+支撑考虑。不含坑底处理、周边建（构）筑物保护、涉轨道交通工程及溶洞处理等费用。隧道通风、给排水及消防、电气照明、监控应根据设计需要计列，暗埋段越长、隧道越宽，其工程造价指标越高。
1.1	敞开段（匝道，平均埋深 5.3m）	12027	12881	1675	728	15284	
1.2	暗埋段（匝道，平均埋深 10m）	25010	26786	3482	1513	31781	
1.3	敞开段（主线双四，平均埋深 5.3m）	9933	10639	1383	601	12623	
1.4	敞开段（主线双六，平均埋深 5.3m）	8560	9167	1192	518	10877	
1.5	暗埋段（主线双四，平均埋深 10m）	16622	17802	2314	1006	21122	
1.6	暗埋段（主线双六，平均埋深 10m）	15688	16802	2184	949	19935	
1.7	隧道工艺及设备						
1.7.1	隧道通风	31	33	4	2	39	
1.7.2	隧道给排水及消防	36	39	5	2	46	
1.7.3	隧道电气及照明	488	523	68	30	621	
1.7.4	隧道自控	493	528	69	30	627	
1.8	隧道泵房（泵房指标单位：万元/座）	302	323	42	18	383	

序号	名称	综合指标（元/m ² ）					备注
		建安工程费		工程建设其他费 （13%）	基本预备 费（5%）	概算价	
		不含暂列金额	含 10%暂列金额				
2	沉管法隧道						包含基坑、结构及装饰及大型临时工程、隧道工艺及设备等内容。沉管法暗埋段平均埋深 12.5m 考虑，基坑支护按照地下混凝土连续墙、钻孔灌注桩+支撑考虑。若因埋深加大、坑底处理、周边建（构）筑物保护、涉轨道交通工程等导致费用增加时，工程造价指标可作相应调整。隧道通风、给排水及消防、电气照明、监控应根据设计需要计列，暗埋段越长、隧道越宽，其工程造价指标越高。
2.1	敞开段（匝道，平均埋深 5.3m）	12027	12881	1675	728	15284	
2.2	暗埋段（匝道，平均埋深 12.5m）	25010	26786	3482	1513	31781	
2.3	敞开段（主线，平均埋深 5.3m）	11037	11821	1537	668	14026	
2.4	暗埋段（主线双四，平均埋深 12.5m）	25043	26821	3487	1515	31823	
2.5	暗埋段（主线双六，平均埋深 12.5m）	20707	22177	2883	1253	26313	
2.6	钢筋混凝土沉管段(双六,最大埋深 16m)	30133	32272	4195	1823	38290	
2.6.1	沉管结构	19746	21148	2749	1195	25092	
2.6.2	基槽开挖及回填	10387	11124	1446	629	13199	
2.7	钢壳沉管段（双四，最大埋深 16m）	46536	49840	6479	2816	59135	
2.7.1	沉管结构	36273	38849	5050	2195	46094	
2.7.2	基槽开挖及回填	10262	10991	1429	621	13041	
2.8	隧道工艺及设备						
2.8.1	隧道通风	47	50	7	3	60	
2.8.2	隧道给排水及消防	123	131	17	7	155	
2.8.3	隧道电气及照明	789	845	110	48	1003	
2.8.4	隧道监控	555	594	77	34	705	

序号	名称	综合指标（元/m²）					备注
		建安工程费		工程建设其他费 （13%）	基本预备 费（5%）	概算价	
		不含暂列金额	含 10%暂列金额				
3	矿山法隧道						包含基坑、结构及装饰及大型临时工程、隧道工艺及设备等内容。矿山法隧道根据围岩等级计列，围岩等级越高、车道数越少，其工程造价指标越高。隧道通风、给排水及消防、电气照明、监控应根据设计需要计列，暗埋段越长、隧道越宽，其工程造价指标越高。
3.1	Ⅱ级围岩	6904	7394	961	418	8773	
3.2	Ⅲ级围岩	6955	7449	968	421	8838	
3.3	Ⅳ级围岩	10882	11655	1515	659	13829	
3.4	Ⅴ级围岩	15503	16604	2159	938	19701	
3.5	隧道工艺及设备						
3.5.1	隧道通风	22	24	3	1	28	
3.5.2	隧道给排水及消防	78	84	11	5	100	
3.5.3	隧道电气及照明	1018	1090	142	62	1294	
3.5.4	隧道监控	693	742	96	42	880	

2. 分 项 指 标

说 明

一、本章分项指标是以道路、排水、给水、桥梁、隧道工程的主要内容编制的。分项指标包括道路工程、路灯工程、交通设施工程、道路绿化工程、排水工程、给水工程、立交高架桥工程、天桥工程、隧道工程。

二、分项指标只计算建筑安装工程费，绿色施工安全防护措施费按分部分项的（人工费+施工机具费）乘以定额规定的各专业相应费率；预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和乘以定额规定的各专业相应费率；未包括暂列金额、交通疏导员增加费，实际应用时根据实际情况考虑。

三、分项指标中的土石方均按土方考虑。混凝土构件、钢构件运距按 20km 考虑，余土外运按 30km 考虑，土石方运输考虑了余泥渣土消纳费，但未考虑运输有时间限制时的工效损失费，项目所在区域有运输时间限制时，按相关部门文件及定额规定计算。

四、分项指标中所列出主材费为参考价格，可根据实际情况取定。

五、分项指标包括的主要工作内容具体见指标表格。

六、相关说明：

（一）道路绿化的苗木主材价格按常用品种的价格取定，苗木的种植密度与指标设置不同时，可以调整。

（二）排水工程Ⅱ级钢筋混凝土管按 180° B 式基础及橡胶圈接口考虑，基础方式及接口方式不同时，可以调整。

（三）排水工程装配式钢筋混凝土井和现浇钢筋混凝土井井深统一按 3m 考虑，当井深不同时，可以调整。

（四）排水工程预制装配式钢筋混凝土雨水口井深统一按 1m 考虑，当井深不同时，可以调整。

（五）给水工程挖运沟槽土方、沟槽回填土、沟槽回填石屑、打拔 6m 槽型钢板桩、打拔 6m 拉森钢板桩以及打拔 9m 拉森钢板桩的单价指标可以参考排水工程相对应的项目。

(六) 给水工程球墨铸铁管和焊接钢管垫层按中粗砂考虑，垫层材料不同时，可以调整。

(七) 给水工程 $450 \times 450\text{mm}$ 砖砌闸阀井适用于管径 $\text{DN}100 \sim \text{DN}200$ ， $750 \times 700\text{mm}$ 砖砌闸阀井适用于管径 $\text{DN}300 \sim \text{DN}500$ ， $2140 \times 900\text{mm}$ 砖砌蝶阀井适用于管径 $\text{DN}800$ ， $2340 \times 900\text{mm}$ 砖砌蝶阀井适用于管径 $\text{DN}1000$ 。

(八) 给水工程消火栓按防撞式消火栓 $\text{SSF}100/65-1.0$ 考虑。

(九) 球墨铸铁管管件按承插单支承三通 $\text{DN}800 \times 300$ K 级，钢管管件按 45° 弯头考虑。

(十) 给水工程管道支墩按无筋考虑。

(十一) 立交高架桥工程、天桥工程、隧道工程分项指标中的钢筋、钢绞线、支架含量是按工程案例分析整理确定的，含量不同时应进行调整。

(十二) 立交高架桥工程、天桥工程、隧道工程分项指标中的模板含量是参考《广东省市政工程综合定额(2018)》并结合工程案例数据确定的，含量不同时应进行调整。

(十三) 钢箱梁立交高架桥梁支架高度按 10m 考虑。

工程量计算规则

一、道路工程

- (一) 挖运土方、挖运淤泥、借土填土、换填砂、换填砂碎石、换填石屑按设计图示尺寸以 m^3 计算。
- (二) 水泥搅拌桩、高压旋喷桩按设计长度以 m 计算。
- (三) 铺设土工布按设计图示尺寸以 m^2 计算。
- (四) 水泥石屑稳定层、水泥碎石级配层按设计图示尺寸以 m^2 计算。
- (五) 沥青混凝土路面、水泥混凝土路面按设计图示尺寸以 m^2 计算，不扣除各类井所占面积。
- (六) 人行道砖区分不同材料类型按设计图示尺寸以 m^2 计算。
- (七) 人行道侧石、绿化带侧石、人行道平石、人行道压条区分不同材料类型按设计图示中心线长度以 m 计算。
- (八) 车止石区分不同材料类型按设计图示数量以个计算。
- (九) 树穴区分不同材料类型按设计图示数量以套计算。
- (十) 装饰井盖区分不同材料类型按设计图示数量以 m^2 计算。
- (十一) 人行道护栏按设计图示数量以 m 计算。

二、路灯工程

- (一) 双臂半高杆照明及常规照明、单臂常规照明区分不同杆高及不同灯式类型按设计图示数量以盏计算。
- (二) 变压器区分不同容量按设计图示数量以台计算。

三、交通设施

- (一) 标志杆区分不同杆式类型按设计图示数量以座计算。

- (二) 门架区分不同跨度按设计图示数量以座计算。
- (三) 信号灯杆区分不同杆式类型按设计图示数量以座计算。
- (四) 矩形、三角形、圆形标志牌区分不同规格按设计图示数量以块计算。
- (五) 信号灯区分不同灯式类型按设计图示数量以盏计算。
- (六) 标线、标记、箭头、文字按设计图示尺寸以 100m^2 车行道面积或 m^2 计算。

四、道路绿化

- (一) 种植乔木区分不同胸径大小按设计图示数量以株计算。
- (二) 种植灌木区分不同苗高、冠幅按设计图示数量以丛计算。
- (三) 铺种草皮、单一品种成片种植花卉按设计图示尺寸以 m^2 计算。

五、排水工程

- (一) 挖运沟槽土方、沟槽回填土以及沟槽回填石屑按设计图示尺寸以 m^3 计算。
- (二) 打拔槽型钢板桩以及打拔拉森钢板桩按设计图示入土深度（即从自然地面至桩底深度）以质量计算。
- (三) 钢筋混凝土管、球墨铸铁管按图示中心线长度以延米计算。不扣除附属构筑物（如检查井）所占长度。
- (四) 检查井和雨水口按设计图示数量以座计算。
- (五) 排水工程若未发生闭水试验相关的费用，则对应直径管道费用扣除 5-79 元/米。

六、给水工程

- (一) 球墨铸铁管、焊接钢管按设计图示中心线长度以米计算。不扣除管件、阀门和法兰所占长度。
- (二) 砖砌闸阀井、砖砌蝶阀井以及排泥湿井按设计图示数量以座计算。

(三) 弹性座封闸阀、消火栓、手动蝶阀以及电动蝶阀按设计图示数量以个计算。

(四) 球墨铸铁管件及钢管管件按管件质量计算。

(五) 管道支墩按设计图示尺寸以 m^3 计算，不扣除钢筋、铁件所占的体积。

七、桥梁工程

(一) 钢筋混凝土钻孔灌注桩区分不同桩径按设计图示桩长以 m 计算或按设计图示桩长乘以桩横截断面积以 m^3 计算。

(二) 钢筋混凝土承台、钢筋混凝土墩台、钢筋混凝土盖梁、预制预应力空心板、现浇普通箱梁、现浇预应力混凝土箱梁按设计图示尺寸以 m^3 计算。

(三) 钢箱梁按设计图示尺寸以 t 计算，单个孔洞面积在 0.1 m^2 以内的不予扣除，单孔洞面积在 0.1 m^2 以上应予扣除。

(四) 桥面现浇层按设计图示尺寸以 m^3 计算。

(五) 桥面防水层、桥面沥青铺装层按设计图示尺寸以 m^2 计算。金属栏杆按设计图示尺寸以 t 计算。

(六) 混凝土防撞护栏、引道内填中砂、混凝土挡土墙、石砌挡土墙、引道内填中粗砂（石屑）按设计图示尺寸以 m^3 计算。

八、隧道工程

(一) 钢筋混凝土钻孔灌注桩按设计图示桩长以 m 计算或按设计图示桩长乘以桩横截断面积以 m^3 计算。

(二) 地下连续墙按设计图示长度、深度乘以厚度以 m^3 计算。

(三) 钢支撑、钢围檩、型钢立柱、格构钢柱按设计图示尺寸以 t 计算。

（四）基坑开挖、回填按设计图示尺寸以 m^3 计算。

（五）水泥搅拌桩、高压旋喷桩、三轴搅拌桩按设计图示桩长以 m 或 $\text{m} \cdot \text{联}$ （三轴为一联）计算。

（六）混凝土冠梁（支撑梁）、混凝土垫层（压重层）及调坡层、混凝土底板、混凝土侧墙、混凝土顶板、混凝土防撞墙、混凝土沉管结构按设计图示尺寸以 m^3 计算。

（七）路面沥青混凝土铺装、喷涂防火涂料、墙面铺贴按设计图示尺寸以 m^2 计算。

2.1 道路工程

单位: m³

指标编号	2.1.1	2.1.2	2.1.3
项目名称	挖运土方	挖运淤泥	借土填土
建安工程费(元)	95	123	75
主要工作内容	挖、运土方	挖运淤泥	填方土挖运 30km、填土碾压

单位: 见表

指标编号	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8
项目名称	换填砂	换填碎石	单轴水泥搅拌桩 (桩径Φ500mm, 水泥含量 13%)	中粗砂褥垫层	碎石褥垫层
单位	m ³	m ³	m	m ³	m ³
建安工程费(元)	405	370	50	311	276
主要工作内容	挖运土方、填中砂	挖运土方、填碎石	打深层搅拌水泥桩	填中粗砂	填碎石

单位: 见表

指标编号	2.1.9	2.1.10	2.1.11	2.1.12
项目名称	单管法高压旋喷桩 (桩径Φ600mm)	铺设土工布	换填石屑	塑料排水板
单位	m	m ²	m ³	m
建安工程费(元)	201	16	320	5
主材费(元)扣税价	—	8	—	2

主要工作内容	打高压旋喷桩	铺设土工布	挖运土方、回填石屑	移桩架、定位、桩尖制作、装运塑料排水板、打拔钢护管
--------	--------	-------	-----------	---------------------------

单位: m²

指标编号	2.1.13	2.1.14	2.1.15	2.1.16
项目名称	水泥石屑稳定层		水泥碎石级配层	
	20cm	每增减 1cm	30cm	每增减 1cm
建安工程费 (元)	77	4	136	4
主要工作内容	水泥石屑混合料拌合、运输、铺筑		水泥级配碎石混合料拌合、运输、铺筑	水泥级配碎石混合料拌合、运输、铺筑

单位: m²

指标编号	2.1.17	2.1.18	2.1.19	2.1.20	2.1.21
项目名称	沥青混凝土路面 (厚 18cm)				
	改性沥青玛蹄脂碎石	改性沥青混凝土	下封层每增减 1 层	粘层每增减 1 层	透层每增减 1 层
建安工程费 (元)	347	321	10	5	6
主要工作内容	2 层喷洒乳化沥青粘层、1 层下封层、1 层透层、铺筑 4mm 细粒式改性沥青玛蹄脂碎石、6mm 中粒式沥青混凝土、8mm 粗粒式沥青混凝土	2 层喷洒乳化沥青粘层、1 层下封层、1 层透层、铺筑 4mm 细粒式改性沥青混凝土、6mm 中粒式沥青混凝土、8mm 粗粒式沥青混凝土	运油、铺筑	运油、铺筑、碾压、初期养护	运油、铺筑

单位: m²

指标编号	2.1.22	2.1.23
项目名称	水泥混凝土路面	
	厚 24cm	每增减 1cm
建安工程费 (元)	183	7
主要工作内容	水泥混凝土路面铺筑、设置伸缝及缩缝、水泥混凝土路面养生	水泥混凝土路面铺筑

单位: m²

指标编号	2.1.24	2.1.25	2.1.26	2.1.27	2.1.28	2.1.29
项目名称	人行道砖					
	人行道混凝土垫层 厚 18cm	花岗岩(灰白色)			仿花岗岩	
		30×30×6cm	30×30×8cm	60×30×10cm	30×30×5cm	30×30×6cm
建安工程费(元)	110	268	334	385	157	153
主材费(元)扣税价	—	182	237	277	86	83
主要工作内容	浇捣混凝土垫层	铺砌人行道砖				

单位: m²

指标编号	2.1.30	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.1.34	2.1.35
项目名称	人行道砖					
	彩色透水砖			原色透水砖		
	30×30×5cm	30×30×6cm	30×30×8cm	30×30×5cm	30×30×6cm	30×30×8cm
建安工程费(元)	100	104	118	96	101	113
主材费(元)扣税价	61	64	77	57	62	72
主要工作内容	铺砌人行道砖					

单位: m

指标编号	2.1.36	2.1.37	2.1.38
项目名称	人行道侧石(100×30×15cm)		
	花岗岩(灰白色)	仿花岗岩	混凝土
建安工程费(元)	243	143	125
主材费(元)扣税价	141	58	41
主要工作内容	浇捣混凝土后座、铺砌侧石		

单位: m

指标编号	2.1.39	2.1.40	2.1.41
项目名称	绿化带侧石（100×60×20cm）		
	花岗岩(灰白色)	仿花岗岩	混凝土
建安工程费（元）	491	247	174
主材费（元）扣税价	353	141	75
主要工作内容	浇捣混凝土后座、铺砌侧石		

单位: m

指标编号	2.1.42	2.1.43	2.1.44
项目名称	人行道平石（100×25×12cm）		
	花岗岩(灰白色)	仿花岗岩	混凝土
建安工程费（元）	148	94	71
主材费（元）扣税价	93	48	27
主要工作内容	浇捣混凝土垫层、铺砌平石		

单位: m

指标编号	2.1.45	2.1.46	2.1.47
项目名称	人行道压条（120×15×16cm）		
	花岗岩(灰白色)	仿花岗岩	混凝土
建安工程费（元）	142	84	61
主材费（元）扣税价	91	43	22
主要工作内容	浇捣混凝土后座、铺砌压条		

单位:个

指标编号	2.1.48	2.1.49	2.1.50	2.1.51
项目名称	车止石（ $\Phi 20 \times 1000\text{mm}$ ）			
	花岗岩(灰白色)	仿花岗岩	铸铁	铝式
建安工程费（元）	565	225	532	1067
主材费（元）扣税价	461	148	375	865
主要工作内容	浇捣基础、安砌车止石			

单位: 套

指标编号	2.1.52	2.1.53	2.1.54	2.1.55
项目名称	树穴（ $120 \times 120\text{cm}$ ）			
	花岗岩(灰白色)	仿花岗岩	混凝土	鹅卵石
建安工程费（元）	1160	767	567	375
主要工作内容	浇捣混凝土后座、安装树围、树穴盖			

单位： m^2

指标编号	2.1.56	2.1.57	2.1.58
项目名称	装饰井盖		人行道护栏
	不锈钢井盖	镀锌井盖	
单位	m^2	m^2	m
建安工程费（元）	1478	724	373
主材费（元）扣税价	1254	562	—
含钢量	$88\text{kg}/\text{m}^2$	$75\text{kg}/\text{m}^2$	$29\text{kg}/\text{m}$
主要工作内容	抹灰砂浆、安装井盖、调平		浇捣混凝土基础、安装护栏、喷漆

2.2 路灯工程

单位：盏

指标编号		2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4
项目名称		12m 双臂常规照明		15m 双臂半高杆照明	
		2×200w 高压钠灯	2×180w LED 灯	2×300w 高压钠灯	2×250w LED 灯
建安工程费（元）		13161	15568	16390	19372
其中	路灯安装费用（含灯具）（元）	6104	7521	7194	9047
	灯具主材（元）扣税价	(2700)	(4000)	(3700)	(5400)
	线管敷设费用（元）	7057	8047	9196	10325
路灯设置		用于快速路、主干道设置，双侧对称布置，间距 35m	用于快速路、主干道设置，双侧对称布置，间距 40m	用于快速路、主干道，双侧对称布置，间距 40m	用于快速路、主干道设置，双侧对称布置，间距 45m
主要工作内容		路灯安装包括灯架、灯具安装、基础浇筑、接地线敷设等；线管敷设指路灯之间线管敷设，包括挖沟槽、土方外运、电缆及保护管敷设；15m 双臂高杆灯配电电缆按 YJV-1kV (4×25mm ²) 考虑；12m 双臂高杆灯配电电缆按 YJV-1kV (4×16mm ²) 考虑			

单位：盏

指标编号		2.2.5	2.2.6	2.2.7	2.2.8
项目名称		10m 单臂常规照明			
		250w 高压钠灯	180w LED 灯	150w 高压钠灯	90w LED 灯
建安工程费（元）		10688	11233	10361	10579
其中	路灯安装费用（含灯具）（元）	5190	5735	4863	5081
	灯具主材（元）扣税价	(2000)	(2500)	(1700)	(1900)
	线管敷设费用（元）	5498	5498	5498	5498
路灯设置		用于主干道、次干道设置，双侧对称布置，间距 30m		用于次干道设置，双侧对称布置，间距 30m	
主要工作内容		路灯安装包括灯架、灯具安装、基础浇筑、接地线敷设等；线管敷设指路灯之间线管敷设，包括挖沟槽、土方外运、电缆及保护管敷设；配电电缆按 YJV-1kV（4×10mm ² ）考虑			

单位: 盏

指标编号		2.2.9	2.2.10	2.2.11	2.2.12
项目名称		8m 单臂常规照明		12m 单臂常规照明	
		100w 高压钠灯	70w LED 灯	150w 高压钠灯	90w LED 灯
建安工程费（元）		9925	10143	10796	10992
其中	路灯安装费用（含灯具） （元）	4427	4645	5298	5494
	灯具主材（元）扣税价	(1300)	(1500)	(1960)	(2140)
	线管敷设费用 （元）	5498	5498	5498	5498
路灯设置		用于次干道、支路设置，双侧对称布置，间距 30m		用于支路设置，单侧对称布置，间距 30m	
主要工作内容		路灯安装包括灯架、灯具安装、基础浇筑、接地线敷设等；线管敷设指路灯之间线管敷设，包括挖沟槽、土方外运、电缆及保护管敷设；配电电缆按 YJV-1kV（4×10mm ² ）考虑			

单位: 台

指标编号		2.2.13	2.2.14	2.2.15	2.2.16	2.2.17
项目名称		变压器				
		容量 250kVA	容量 200kVA	容量 160kVA	容量 125kVA	容量 100kVA
建安工程费 (元)		253065	202964	152195	127809	102760
其中	变压器主材 (元)	254548	203639	152050	127275	101818
主要工作内容		组合型成套箱式变压器安装, 基础制作、安装				

2.3 交通设施

2.3.1 标志杆、信号灯杆、龙门架

单位: 座

指标编号	2.3.1.1	2.3.1.2	2.3.1.3	2.3.1.4	2.3.1.5
项目名称	普通标志杆				
	$\Phi 60 \times 3.5 \times 2500\text{mm}$	$\Phi 76 \times 3.75 \times 2500\text{mm}$	$\Phi 76 \times 3.75 \times 2750\text{mm}$	$\Phi 76 \times 3.75 \times 3500\text{mm}$	$\Phi 76 \times 3.75 \times 4350\text{mm}$
建安工程费 (元)	418	651	656	705	785
主要工作内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等				

单位: 座

指标编号	2.3.1.6	2.3.1.7	2.3.1.8	2.3.1.9	2.3.1.10
项目名称	普通标志杆			普通标志杆 (双立杆)	
	$\Phi 76 \times 3.75 \times 5200\text{mm}$	$\Phi 89 \times 4 \times 4750\text{mm}$	$\Phi 89 \times 4 \times 5000\text{mm}$	$\Phi 76 \times 3.75 \times 4500\text{mm}$	$\Phi 89 \times 4 \times 4500\text{mm}$
建安工程费 (元)	829	1138	1154	1319	2136
主要工作内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等				

单位: 座

指标编号	2.3.1.11	2.3.1.12	2.3.1.13	2.3.1.14
项目名称	单悬臂式标志杆(杆高 7.85m)			
	臂长 6m	臂长 8m	臂长 10m	臂长 12m
建安工程费 (元)	19760	23294	28070	34548
主要工作内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等			

单位: 座

指标编号	2.3.1.15	2.3.1.16	2.3.1.17
项目名称	双悬臂式标志杆(杆高 7.85m)		
	悬臂 6+6m	悬臂 8+6m	悬臂 8+8m
建安工程费(元)	25226	26589	27947
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等		

单位: 座

指标编号	2.3.1.18	2.3.1.19	2.3.1.20	2.3.1.21	2.3.1.22
项目名称	八角钢管门架杆高(杆高 7.29m)				
	跨度 8m	跨度 8m+6m 臂长	跨度 12m	跨度 12m+6m 臂长	跨度 16m
建安工程费(元)	40917	50155	46427	55758	51938
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 门架制作、安装, 预埋件等				

单位: 座

指标编号	2.3.1.23	2.3.1.24	2.3.1.25	2.3.1.26	2.3.1.27
项目名称	八角钢管门架(杆高 7.29m)				
	跨度 16m+6m 臂长	跨度 20m	跨度 20m+6m 臂长	跨度 24m	跨度 24m+6m 臂长
建安工程费(元)	61269	57449	66780	63004	72335
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 门架制作、安装, 预埋件等				

单位: 座

指标编号	2.3.1.28	2.3.1.29	2.3.1.30	2.3.1.31	2.3.1.32	2.3.1.33	2.3.1.34	2.3.1.35
项目名称	倒三角龙门架(限高 6.4m)							
	跨度 17m	跨度 20m	跨度 21m	跨度 24m	跨度 26m	跨度 28m	跨度 30m	跨度 32m
建安工程费(元)	67301	69446	70323	74628	76182	77671	79070	80629
主要工作内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 门架制作、安装, 预埋件等							

单位: 座

指标编号	2.3.1.36	2.3.1.37	2.3.1.38	2.3.1.39
项目名称	单悬臂式信号灯杆(杆高 6.9m)			
	臂长 6m	臂长 8m	臂长 10m	臂长 12m
建安工程费(元)	11119	13548	17910	21905
主要工作内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等			

单位: 座

指标编号	2.3.1.40	2.3.1.41	2.3.1.42
项目名称	人行信号灯杆	机动车信号灯杆	
	$\Phi 89 \times 4 \times 3500\text{mm}$	$\Phi 114 \times 4 \times 4750\text{mm}$	$\Phi 114 \times 4 \times 5000\text{mm}$
建安工程费(元)	1050	1395	1412
主要工作内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等		

单位: 座

指标编号	2.3.1.43	2.3.1.44	2.3.1.45	2.3.1.46
项目名称	八角钢管信号灯门架（杆高 7.29m）			
	跨度 16m	跨度 17m	跨度 18m	跨度 19m
建安工程费（元）	37607	38185	38801	39341
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运，基础浇捣，门架制作、安装，预埋件等			

单位: 座

指标编号	2.3.1.47	2.3.1.48	2.3.1.49	2.3.1.50
项目名称	八角钢管信号灯门架（杆高 7.29m）			
	跨度 20m	跨度 21m	跨度 22m	跨度 23m
建安工程费（元）	39926	40504	41082	41668
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运，基础浇捣，门架制作、安装，预埋件等			

单位: 座

指标编号	2.3.1.51	2.3.1.52	2.3.1.53
项目名称	八角钢管信号灯门架（杆高 7.29m）		
	跨度 24m	跨度 25m	跨度 26m
建安工程费（元）	42246	42831	43409
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运，基础浇捣，门架制作、安装，预埋件等		

单位: 座

指标编号	2.3.1.54	2.3.1.55	2.3.1.56
项目名称	八角钢管双悬信号灯杆(杆高 6.9m)		
	T 杆 10m+4m	T 杆 10m+6m	T 杆 10m+8m
建安工程费(元)	19821	20369	21005
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等		

单位: 座

指标编号	2.3.1.57	2.3.1.58	2.3.1.59	2.3.1.60	2.3.1.61
项目名称	交通监控悬臂式 L 杆(杆高 10m)				
	臂长 2m	臂长 3m	臂长 4m	臂长 5m	臂长 6m
建安工程费(元)	13539	13713	13912	14131	14371
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等				

单位: 座

指标编号	2.3.1.62	2.3.1.63	2.3.1.64	2.3.1.65	2.3.1.66
项目名称	电子警察悬臂式 L 杆(杆高 8.5m)				
	臂长 6m	臂长 8m	臂长 10m	臂长 12m	臂长 14m
建安工程费(元)	12662	14670	17985	21181	29265
主要内容	基础土方开挖、回填土、外运, 基础浇捣, 标杆制作、安装, 预埋件等				

2.3.2 标志牌

单位: 块

指标编号	2.3.2.1	2.3.2.2	2.3.2.3	2.3.2.4	2.3.2.5	2.3.2.6	2.3.2.7
项目名称	矩形标志牌						
	0.4×0.8m	0.6×0.8m	1.0×2.0m	1.2×2.0m	2.4×2.2m	3.5×2m	4.5×2.2m
工程级标志牌建安工程费（元）	551	659	1891	2163	4771	5612	8077
超强级标志牌建安工程费（元）	632	781	2400	2773	6236	7392	10594
主要内容	标志牌制作安装						

单位: 块

指标编号	2.3.2.8	2.3.2.9	2.3.2.10	2.3.2.11	2.3.2.12	2.3.2.13	2.3.2.14
项目名称	矩形标志牌		矩形标志牌（双面）		矩形标志牌	三角形标志牌	圆形标志牌
	3×2.4m	5.0×2.4m	0.64×0.49m	0.6×1.2m	A=0.8m	A=0.9m	D=0.8m
工程级标志牌建安工程费（元）	6007	9501	677	1123	768	572	674
超强级标志牌建安工程费（元）	7838	12553	728	1239	930	661	802
主要内容	标志牌制作安装						

2.3.3 信号灯

单位: 盏

指标编号		2.3.3.1	2.3.3.2	2.3.3.3
项目名称		机动三色灯（LED）	行人二色灯（LED）	Φ300 太阳能黄闪灯
建安工程费（元）		1770	1552	1334
其中	灯具主材（元）扣税价	1200	1000	800
	安装费用（元）	570	552	534
主要工作内容		交通信号灯安装		

2.3.4 标线

单位: 见表

指标编号		2.3.4.1	2.3.4.2	2.3.4.3	2.3.4.4
项目名称	单位	热熔标线	热熔标记、箭头、文字	双组份涂料标线	双组份涂料标记、箭头、文字
建安工程费（元）	100m ² 车行道面积	466	454	1250	1150
	m ²	41	54	86	93
主要工作内容		标线、标记画线			

2.4 道路绿化

单位: 株

指标编号	2.4.1	2.4.2	2.4.3
项目名称	种植乔木		
	胸径 9~10cm	胸径 11~12cm	胸径 13~15cm
建安工程费（元）	1069	1382	2472
主材费（元）扣税价	702	889	1727
主要工作内容	种植，保养一年； 常用品种：大叶紫薇、海南葡桃、红花紫荆、红花楹、木棉、美丽异木棉、芒果、盘架子、秋枫、桃心花木、阴香、樟树等	种植，保养一年； 常用品种：海南葡桃、木棉、美丽异木棉、芒果、盘架子、桃心花木等	种植，保养一年； 常用品种：海南葡桃、木棉、芒果、桃心花木、樟树等

单位: 株

指标编号	2.4.4	2.4.5	2.4.6
项目名称	种植乔木		
	胸径 16~18cm	胸径 19~21cm	胸径 22~25cm
建安工程费（元）	3115	4837	7903
主材费（元）扣税价	2261	3741	6355
主要工作内容	种植，保养一年； 常用品种：海南葡桃、木棉、芒果、盘架子、桃心花木、阴香等	种植，保养一年； 常用品种：海南葡桃、木棉、芒果、盘架子、桃心花木、阴香等	种植，保养一年； 常用品种：海南葡桃、木棉、芒果、盘架子、桃心花木、阴香等

单位：丛

指标编号	2.4.7	2.4.8	2.4.9
项目名称	种植灌木		
	苗高×冠幅 80×60cm	苗高×冠幅 120×100cm	苗高×冠幅 150×120cm
建安工程费（元）	190	280	442
主材费（元）扣税价	114	145	265
主要内容	种植，保养一年； 常用品种：九里香、山瑞香、红花檵木、米兰、含笑等	种植，保养一年； 常用品种：大红花、狗牙花、细叶紫薇等	种植，保养一年； 常用品种：大红花、狗牙花、细叶紫薇等

单位：m²

指标编号	2.4.10	2.4.11	2.4.12
项目名称	铺种草皮 件装 30×30cm/件	露地花卉成片栽植（育苗袋Φ20cm 内）	
		木本花卉	草本花卉
建安工程费（元）	65	152	181
主材费（元）扣税价	17	3	3
主要内容	种植，保养一年； 常用品种：大叶油草、马尼拉草、台湾草等	种植，保养一年，种植密度按 16 袋/m ² 考虑； 常用品种：白蟬、福建茶、黄榕、红背桂、红绒球、灰莉、簕杜鹃、洒金榕、大红花、假连翘等	种植，保养一年，种植密度按 16 袋/m ² 考虑； 常用品种：红桑、长春花、春羽、花叶良姜等

2.5 排水工程

单位:m³

指标编号	2.5.1	2.5.2	2.5.3
项目名称	挖运沟槽土方	沟槽回填土	沟槽回填石屑
建安工程费（元）	104	26	230
主要工作内容	挖、运土方	回填土找平、压实	回填石屑找平、压实

单位:吨

指标编号	2.5.4	2.5.5	2.5.6	2.5.7
项目名称	打拔 6m 槽型钢板桩	打拔 6m 拉森钢板桩	打拔 9m 拉森钢板桩	打拔 12m 拉森钢板桩
建安工程费（元）	934	1521	1315	1238
主要工作内容	打、拔钢板桩、钢支撑安拆。			

单位:m

指标编号	2.5.8	2.5.9	2.5.10	2.5.11
项目名称	Ⅱ级钢筋混凝土管 d300	Ⅱ级钢筋混凝土管 d400	Ⅱ级钢筋混凝土管 d500	Ⅱ级钢筋混凝土管 d600
建安工程费（元）	284	379	487	583
主要内容	铺垫层、基础浇捣和模板制作安拆、铺管、闭水试验。			

单位:m

指标编号	2.5.12	2.5.13	2.5.14	2.5.15
项目名称	Ⅱ级钢筋混凝土管 d800	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1000	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1200	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1350
建安工程费（元）	865	1216	1521	1797
主要内容	铺垫层、基础浇捣和模板制作安拆、铺管、闭水试验。			

单位:m

指标编号	2.5.16	2.5.17	2.5.18	2.5.19
项目名称	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1500	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1650	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1800	Ⅱ级钢筋混凝土管 d2000
建安工程费（元）	2199	2585	2978	3712
主要内容	铺垫层、基础浇捣和模板制作安拆、铺管、闭水试验。			

单位:m

指标编号	2.5.20	2.5.21	2.5.22	2.5.23
项目名称	球墨铸铁管 d300	球墨铸铁管 d400	球墨铸铁管 d500	球墨铸铁管 d600
建安工程费（元）	310	407	553	732
其中：主材价	189	263	372	511
主要内容	铺垫层、铺管、闭水试验。			

单位:见表

指标编号	2.5.24	2.5.25	2.5.26	2.5.27
项目名称	球墨铸铁管 d800	Φ1000 装配式圆形检查井	Φ1200 装配式圆形检查井	Φ1600 装配式圆形检查井
单位	m	座	座	座
建安工程费（元）	1061	4922	6296	10598
其中：主材价	757	/	/	/
主要工作内容	铺垫层、铺管、闭水试验。	铺垫层、预制构件吊装、井字架安拆、井盖安装。		

单位:座

指标编号	2.5.28	2.5.29	2.5.30	2.5.31
项目名称	1600×1600 装配式方形检查井	1900×1900 现浇方形检查井	2200×2200 现浇方形检查井	2600×2600 现浇方形检查井
建安工程费（元）	11454	17449	23845	29129
主要工作内容	铺垫层、预制构件吊装、井字架安拆、井盖安装。	混凝土浇捣、钢筋制安、模板制作安拆、井字架安拆、外内壁防水、井盖、井座安装。		

单位:座

指标编号	2.5.32	2.5.33	2.5.34	2.5.35
项目名称	预制装配式钢筋混凝土雨水口 单算平入式	预制装配式钢筋混凝土雨水口 双算平入式	预制装配式钢筋混凝土联合式雨水口 单算平入式	预制装配式钢筋混凝土联合式雨水口 双算平入式
建安工程费（元）	1917	3729	1913	3718
主要工作内容	垫层浇筑及模板制作安拆、预制构件吊装、井盖井座安装。			

2.6 给水工程

单位:m

指标编号	2.6.1	2.6.2	2.6.3	2.6.4
项目名称	球墨铸铁管 DN300	球墨铸铁管 DN400	球墨铸铁管 DN600	球墨铸铁管 DN800
建安工程费（元）	441	646	1075	1647
其中：主材价	277	416	769	1211
主要工作内容	砂垫层、铺管、管道试压、消毒及冲洗。			

单位:m

指标编号	2.6.5	2.6.6	2.6.7	2.6.8
项目名称	焊接钢管 DN600	焊接钢管 DN800	焊接钢管 DN1000	焊接钢管 DN1200
建安工程费（元）	1369	1805	2485	3001
其中：主材价	965	1287	1823	2187
主要工作内容	砂垫层、铺管、管道防腐、管道试压、消毒及冲洗。			

单位:座

指标编号	2.6.9	2.6.10	2.6.11	2.6.12
项目名称	450×450mm 砖砌闸阀井	750×700mm 砖砌闸阀井	2140×900mm 砖砌蝶阀井	2340×900mm 砖砌蝶阀井
建安工程费（元）	5282	5498	9541	10763
主要工作内容	混凝土垫层及底板浇捣、底板钢筋制安、砌筑井壁、抹灰、预制混凝土盖板浇捣及安装、模板制安等。			

单位:座

指标编号	2.6.13	2.6.14	2.6.15
项目名称	Φ1000 排泥湿井	Φ1200 排泥湿井	Φ1400 排泥湿井
建安工程费（元）	3195	3864	4380
主要工作内容	混凝土垫层及底板浇捣、养护、砌砖、抹面、爬梯、井盖及支座安装等。		

单位:个

指标编号	2.6.16	2.6.17	2.6.18	2.6.19
项目名称	DN300 弹性座封闸阀	DN400 弹性座封闸阀	DN600 弹性座封闸阀	消火栓
建安工程费（元）	2323	4726	12432	2046
其中：主材价	1504	2973	9250	1637
主要工作内容	吊装闸阀、通水试验。			管口除沥青、消火栓安装等。

单位:个

指标编号	2.6.20	2.6.21	2.6.22	2.6.23	2.6.24
项目名称	DN200 手动蝶阀	DN300 手动蝶阀	DN400 手动蝶阀	DN500 手动蝶阀	DN600 手动蝶阀
建安工程费（元）	2008	2972	5835	8563	10547
其中：主材价	1504	2100	3991	6206	7520
主要工作内容	吊装蝶阀、通水试验。				

单位:个

指标编号	2.6.25	2.6.26	2.6.27	2.6.28
项目名称	DN600 电动蝶阀	DN800 电动蝶阀	DN1000 电动蝶阀	DN1200 电动蝶阀
建安工程费（元）	36060	43718	60462	81599
其中：主材价	31239	37304	51249	70334
主要工作内容	吊装蝶阀、通水试验。			

单位:见表

指标编号	2.6.29	2.6.30	2.6.31	2.6.32
项目名称	球墨铸铁管件	钢管管件	砼支墩 (1m ³ 内)	砼支墩 (3m ³ 内)
单位	t	t	m ³	m ³
建安工程费（元）	15057	11870	933	802
其中：主材价	9625	7637	/	/
主要工作内容	选胶圈、清洗管口、上胶圈。	定位、坡口、组对焊接。	混凝土浇捣、养护、模板制作安拆。	选胶圈、清洗管口、上胶圈。

2.7 桥梁工程分项指标

单位：见表

指标编号			2.7.1	2.7.2	2.7.3	2.7.4	2.7.5
项目名称			钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ1000mm	钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ1200 mm	钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ1500 mm	钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ1800 mm	钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ2000 mm
建安工程费		元/m	1877	2685	3926	5327	6614
		元/m ³	2390	2374	2222	2093	2105
其中	钻孔桩费用	元/m	1458	2110	3100	4163	5177
		元/m ³	1856	1866	1754	1636	1648
	钢筋笼制安费用	元/m	419	575	826	1164	1437
		元/m ³	534	508	468	458	458
	钢筋笼含量	kg/m ³	105	100	92	90	90
主要工作内容		成孔（钻孔、冲孔、旋挖桩成孔）、入岩、钢筋笼制作、灌注混凝土、预埋检测管、凿桩头、余泥渣土外运；不含 2m 外钢护筒、水上施工平台费用。					

单位：m³

指标编号			2.7.6	2.7.7	2.7.8	2.7.9	2.7.10	2.7.11
项目名称			钢筋混凝土承台	钢筋混凝土柱墩	钢筋混凝土花瓶墩	现浇钢筋混凝土盖梁	混凝土桥台	混凝土楼梯
建安工程费（元）			1336	2680	3382	3113	1869	3179
其中	混凝土制作浇筑费用	元	669	762	762	743	774	730
	钢筋制安费用	元	567	1228	1700	1322	755	1322
	其他（模板、支架等措施费）	元	100	690	920	1047	340	1127
	钢筋含量	kg/m ³	120	250	380	280	160	280
	模板含量	m ² /m ³	1.2	3.2	4.3	3.0	3.0	6.8
主要内容			挖运基础土方、回填砂、模板及脚手架安拆、钢筋制安、承台混凝土浇筑；不含围堰、水上施工平台费	模板及脚手架安拆、钢筋制安、混凝土浇筑	模板及脚手架安拆、钢筋制安、混凝土浇筑	模板支架及脚手架安拆、钢筋制安、混凝土浇筑	模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋制安；不含支架基础处理	模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋制安；不含支架基础处理

单位：见表

指标编号			2.7.12	2.7.13	2.7.14	2.7.15	2.7.16	2.7.17
项目名称			预制空心板	预制预应力箱梁	现浇普通箱梁	现浇预应力箱梁 (50m 以内)	现浇预应力箱梁 (50-100m)	钢箱梁
单位			m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	t
建安工程费 (元)			4075	4142	4007	4328	4854	15212
其中	混凝土制作浇筑、运输费用	元	2227	2096	1388	1089	1170	
	钢箱梁制安费用	元						15212
	钢筋制安费用	元	864	1039	1039	1039	1180	
	钢绞线制安费用	元	480	501		620	826	
	其他 (模板、支架、临时墩等措施费)	元	504	506	1581	1581	1677	
	钢筋含量	kg	180	220	300	220	250	/
	钢绞线含量	kg	40	40	/	45	60	/
	模板含量	m ²	6.6	4.8	5.2	5.3	5.3	/
主要工作内容			模板制安、钢筋制安、构件预制、运输及安装	模板制安、钢筋及预应力制安、构件预制、运输及安装	模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋制安；不含支架基础处理	模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋及预应力制安；不含支架基础处理	模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋及预应力制安；不含支架基础处理	钢箱梁制作、运输及安装、除锈及涂装；含临时支墩费用

单位：见表

指标编号			2.7.18	2.7.19	2.7.20	2.7.21	2.7.22
项目名称			桥面现浇层	桥面防水层	桥面沥青铺装层	天桥桥面铺装	钢管栏杆
单位			m ³	m ²	m ²	m ²	t
建安工程费（元）			2204	44	195	444	13197
其中	混凝土制作浇筑费	元	787	/	/	/	/
	钢筋制安费用	元	1416	/	/	/	/
	钢筋含量	kg	300	/	/	/	/
主要工作内容			混凝土铺装、钢筋制安	涂聚氨酯涂膜防水涂料	粘层沥青、细粒式改性沥青混凝土 4cm 及中粒式改性沥青混凝土 6cm	铺设水泥砂浆层及 5cm 花岗岩人行道砖	钢管栏杆制作、运输及安装、除锈及涂装

单位：m³

指标编号			2.7.23	2.7.24	2.7.25	2.7.26	2.7.27
项目名称			混凝土防撞护栏	混凝土挡土墙	石砌挡土墙	引道内填中砂	引道内填石屑
建安工程费（元）			3626	2316	1034	308	226
其中	混凝土制作浇筑费用	元	1046	748	/	/	/
	钢筋制安费用	元	1180	803	/	/	/
	其他（模板、支架等）	元	1400	766	/	/	/
	钢筋含量	kg	250	170	/	/	/
	模板含量	m ²	5	3.4	/	/	/
主要工作内容			模板制安、混凝土浇筑、钢筋制安	基础土方开挖及回填、模板及脚手架安拆、挡墙基础及墙身混凝土浇筑、安装泄水孔及沉降缝	基础土方开挖及回填、挡墙砌筑、安装泄水孔及沉降缝	填中砂	填石屑

2.8 隧道工程分项指标

单位：见表

指标编号		2.8.1	2.8.2	2.8.3	2.8.4	2.8.5	
项目名称		钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ800mm（支护桩）	钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ1000mm(支护桩)	钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ1000mm(抗拔桩)	钢筋混凝土钻孔灌注桩Φ1500mm（抗拔桩）	地下连续墙 80cm	
建安工程费		元/m	1366	2038	1999	4361	2866
		元/m ³	2718	2595	2545	2468	3582
其中	钻孔桩费用	元/m	1497	1400	1400	1340	1432
		元/m ³	1906	1783	1783	1706	1823
	钢筋笼制安费用	元/m	638	638	598	598	1382
		元/m ³	812	812	762	762	1759
	钢筋笼含量	kg/m ³	160	160	150	150	180
主要工作内容		成孔（钻孔、冲孔、旋挖桩成孔）、入岩、钢筋笼制作、灌注混凝土、预埋检测管、凿桩头、余泥渣土外运				导墙开挖、浇筑及拆除；成槽、清底置换、入岩、钢筋笼及钢筋网片制安、灌注混凝土、余泥渣土外运；	

单位：见表

指标编号	2.8.6	2.8.7	2.8.8
项目名称	钢支撑、钢连系梁、钢围檩	钢板桩及钢支撑	型钢（钢管）立柱
	使用期 3 个月	每增 1 个月	
单位	t	t	t
建安工程费（元）	3762	327	5789
主要工作内容	大型支撑安装、拆除	使用期	钢柱制作安装、拆除及回收

单位：见表

指标编号	2.8.9	2.8.10	2.8.11	2.8.12	2.8.13	2.8.14
项目名称	大型支撑基坑土方	大型支撑基坑石方	回填土方（外借方）	填中砂	填石屑	填碎石砂
单位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
建安工程费（元）	173	305	94	463	229	442
主要工作内容	挖、运土方	挖、运石方	挖、运土方，填土方	填中砂	填石屑	填碎石砂

单位：见表

指标编号	2.8.15	2.8.16	2.8.17	2.8.18	2.8.19
项目名称	Φ600 深层水泥搅拌桩 (水泥掺量 80kg/m)	Φ600 双管高压旋喷桩 (水泥掺量 280kg/m)	Φ650@450mm 三轴搅拌桩 (水泥掺量 25%)	Φ850@600mm 三轴搅拌桩 (水泥掺量 25%)	Φ850@600mm 三轴搅拌桩 (套打、水泥掺量 25%)
单位	m	m	m × 联	m × 联	m × 联
建安工程费 (元)	81	239	207	375	295
主要工作内容	预搅下沉、拌制水泥浆、喷浆、搅拌	钻孔、制浆、插管、分层旋喷	预搅下沉、拌制水泥浆、喷浆、搅拌	预搅下沉、拌制水泥浆、喷浆、搅拌	预搅下沉、拌制水泥浆、喷浆、搅拌

单位：见表

指标编号			2.8.20	2.8.21	2.8.22	2.8.23	2.8.24	2.8.25	2.8.26
项目名称			钢筋混凝土冠梁、支撑	混凝土压重层、垫层及调坡层	混凝土底板	混凝土侧墙	混凝土顶板	混凝土防撞墙	混凝土沉管结构
单位			m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
建安工程费（元）			2868	574	1835	2193	2279	2900	3142
其中	混凝土制作浇筑费用	元	639	574	636	681	681	990	783
	钢筋制安费用	元	1220	/	1120	1143	1345	1229	1733
	钢筋含量	kg	200	/	200	200	220	250	300
	模板含量	m ²	5.50	/	0.5	2.8	1.2	4.6	模板台车 50kg/m ³
主要工作内容			安装模板、钢筋制安、混凝土浇筑及拆除	安装模板、混凝土浇筑	安装模板、钢筋制安、混凝土浇筑	安装模板及支架、钢筋制安、混凝土浇筑	安装模板及支架、钢筋制安、混凝土浇筑	安装模板及支架、钢筋制安、混凝土浇筑	安装模板及支架、钢筋制安、混凝土浇筑

单位：见表

指标编号	2.8.27	2.8.28	2.8.29	2.8.30	2.8.31	2.8.32
项目名称	路面沥青铺装	喷涂防火涂料 15mm	侧墙花岗岩 30mm	侧墙搪瓷钢板 1.5mm	侧墙铝面纤维板 8mm	高密度水泥纤维 板 8mm
单位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
建安工程费（元）	206	83	488	927	504	477
主要工作内容	粘层沥青、4c 沥青 玛蹄脂碎石 SMA-13m 及 6cm 中粒式改性沥青 混凝土	清理基层、刮腻子、喷涂防火涂料	脚手架搭拆、镀锌 钢骨架制安、安装 挂件、除锈、花岗 岩安装	脚手架搭拆、镀锌 钢骨架制安、安装 挂件、除锈、基层 材料及搪瓷钢板 安装	脚手架搭拆、镀锌 钢骨架制安、安装 挂件、除锈、基层 材料及铝面纤维 板安装	脚手架搭拆、镀锌 钢骨架制安、安装 挂件、除锈、基层 材料及高密度水 泥纤维板安装

3. 概 算 编 制 指 引

说 明

一、市政工程设计概算编制指引（以下简称“本指引”）是根据《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1号）、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2025年版）》、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）、《广东省建设工程计价依据（2018）》等规定和有关法律、法规、规章，结合广州市市政工程建设特点编制的。

二、本指引适用于广州市行政区域内新建、改建、扩建的市政工程设计概算的计价活动。计价活动包括设计概算的计量计价、设计概算文件的编制和审查、概算调整等。

三、本指引与《广州市建设项目设计概算编审指引（2025年版）》配套使用。在执行中如遇适用的相关法律、法规、规章和文件等计价依据变更或调整，则应依据新颁发的法律、法规、规章和文件等计价依据执行。

四、广州市市政工程设计概算的计价活动除遵守本指引外，尚应遵守国家、省有关设计概算计价的其他规定。

3.1 建设项目总投资构成

根据《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册和广东省现行计价依据规定，建设项目总投资构成如下：

建设项目总投资	建设投资	工程费用 (一类费用)	建筑安装工程费	分部分项工程费	
				措施项目费	
				其他项目费	
				税金	
		设备及工器具购置费			
		工程建设其他费用 (二类费用)	与土地使用权有关费用	以征用方式取得农民集体制土地使用权	
				以划拨方式取得国有土地使用权	
				以出让方式取得国有土地使用权	
			与整个工程建设有关的其他费用	基本费用项目	
				通用费用项目	
				与场地有关费用项目	
				与生产运营有关费用项目	
			与未来生产经营有关的其他费用（生产性或经营性建设项目）		
		预备费（三类费用）	基本预备费		
			价差预备费		
	建设期利息（三类费用）				
	铺底流动资金（生产性或经营性建设项目）（三类费用）				

3.2 工程费用

3.2.1 建筑安装工程费

3.2.1.1 建筑安装工程费是指为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用。按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金组成。

3.2.1.2 建筑安装工程费现行计价依据由省统一工程计价依据和市补充性计价依据组成,包括建设工程造价标准规范、计价定额、工程造价指标指数、施工合同、工程价格信息以及建设项目经济评价方法和参数等。

3.2.1.3 人工、材料、施工机具价格信息计价规定

(1) 设计概算的设备及工料机价格应以概算编制基准期的价格为准,概算编制基准期根据初步设计图纸审校并签署的日期确定。

(2) 人工费:按定额人工费 $\times$ 编制基准期人工费价格指数/100 计算,人工费价格指数可参考广州市建设工程造价管理站发布的对应编制基准期人工费价格指数计算。

(3) 材料费:按材料编制基准期价格计入相应定额子目,材料价格可参考基准期内广州市建设工程造价管理站发布的综合价格确定。发布价格信息中没有的,编制人可以通过市场询价等方式合理确定。初步设计文件未具体明确但对工程造价影响较大的材料、设备等,应依据设计标准和要求由建设单位书面明确,作为设计概算的依据。

（4）施工机具费：按定额施工机具费×编制基准期施工机具费价格指数/100 计算，施工机具费价格指数可参考广州市建设工程造价管理站发布的对应编制基准期施工机具费价格指数计算。

3.2.1.4 措施项目费的计算原则

措施项目费有关费用以常规施工方案列项，设计单位、项目建设单位已有相关方案的，结合已批复施工方案按《广东省建设工程计价依据（2018）》相关规定进行计算。

（1）绿色施工安全防护措施费：绿色施工安全防护措施费按其组成内容分为文明施工措施费、环境保护措施费、临时设施措施费和安全生产措施费，按广东省建设工程综合定额并结合《关于调整<广东省建设工程计价依据 2018> 计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22 号）确定。

（2）文明工地增加费：建设单位对文明工地有要求的，应按要求的标准计算文明工地增加费，列入措施其他项目费中。文明工地增加费的概算标准依据广东省建设工程综合定额确定。

（3）夜间施工增加费：项目设计概算中一般不计取夜间施工增加费，已确定有夜间施工需求的项目（施工条件不允许白天施工）除外。

（4）交通疏导员增加费：在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的交通疏导费用（根据经交警部门批复的交通疏导方案而设置的交通疏导人员所增加的费用），有方案的按照方案计算，没有方案的按照分部分项人工费的 15% 计算。

（5）赶工措施费：项目建设单位应把握项目进度，合理做好工期安排，减少投资、质量、安全等潜在风险，项目设计概算中一般不计取赶工措施费。已确定施工工期并有赶工需求的项目除外。

3.2.1.5 其他项目费的计算原则

按照《广东省建设工程计价依据（2018）》相关规定，结合广州市市政工程设计概算编制的具体情况，其他项目费按如下规定计算：

（1）暂列金额：根据《关于调整<广东省建设工程计价依据 2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）的规定，暂列金额应划分为“用于暂未明确或不能详细说明的工程”、“用于暂未明确或不能详细说明的服务”以及“用于合同价款的调整”三个部分，结合项目实际情况，在编制时应予以分开列项，其金额可参考类似工程数据估算。若省工程造价主管机构后续发布新的相关规定，则按新规定执行。

（2）专业工程暂估价：发包人提供用于支付必然发生但在初步设计概算中暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业工程费用。暂估价应有设计说明、暂估价计算情况说明及类似专业工程数据指标作为依据。暂估价已包含增值税。

（3）预算包干费：按广东省建设工程综合定额确定。

（4）工程优质费：项目设计概算一般不计工程优质费，建设单位对优质工程有要求的，应按要求的质量标准计算工程优质费，按广东省建设工程综合定额确定。

（5）概算幅度差：指依据初步设计文件资料，按照广东省建设工程综合定额编制项目概算，因设计深度原因造成的工程量偏差而应增补的费用，以分部分项工程费为计算基数，按相应定额规定的费率计算；在施工图设计文件基础上，按照广东省建设工程综合定额编制项目概算，不计算概算幅度差。

（6）其他费用：1. 广东省建设工程综合定额规定需要计算的费用，按广东省建设工程综合定额规定并结合工程实际情况计算；2. 根据工程和施工现场需要，预计发生的其他费用。

3.2.1.6 设计概算应按照正常的施工组织设计进行编制，并考虑施工现场的自然条件和施工条件。

3.2.2 设备及工器具购置费

设备购置费由设备原价和运杂费两部分组成，其概算编制方法按照《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 4.2 条规定。

3.2.2.1 设备及工器具购置费是指购置或自制的达到固定资产标准的生产性的设备、工器具、交通运输设备及生产家具等所需的费用。

3.2.2.2 设备及工器具购置费的范围包括以下内容：生产性设备购置费；工器具购置费；交通运输设备购置费；生产家具购置费。不包括办公和生活家具购置费，办公和生活家具购置费计入工程建设其他费中。

3.2.2.3 设备及工器具购置费包括设备原价和运杂费。根据有关规定，需经设备成套部门成套供应时还应计算成套设备服务费。

（1）设备原价是指国内采购设备的出厂（场）价格，或国外采购设备的抵岸价格。

（2）运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。

（3）成套设备服务费是指设备成套公司根据发包单位按设计委托的成套设备供应清单进行承包供应所收取的费用。

3.2.2.4 国内采购设备及工器具的购置费按照下式计算，设备运杂费费率按照 5%：

设备及工器具的购置费 = $\sum$ 设备及工器具出厂价 $\times$ (1 + 设备运杂费费率)

3.2.2.5 国外采购设备及工器具的购置费按照下式计算，设备运杂费费率按照 3%：

设备及工器具的购置费 = $\sum$ 设备及工器具抵岸价 $\times$ (1 + 设备运杂费费率)

抵岸价=到岸价+进口设备从属费

式中： 到岸价——设备到达买方边境港口或边境车站所形成的价格；

抵岸价——进口设备在办理进口手续过程中发生的应计入设备原价的银行财务费、外贸手续费、进口关税、消费税、进口环节增值税及进口车辆购置税等。

3.2.2.6 成套设备服务费一般按设备总价的 1%计算。

3.3 工程建设其他费用

3.3.1 工程建设其他费用组成和计算方法及标准

本指引列出的工程建设其他费用项目，是项目的建设投资中通常所发生的费用项目，但不限于下表费用项目，设计概算应根据建设项目实际开列费用项目，不发生时不计取，对于极少发生又未有列项的，具体项目发生时依据有关文件规定计取。

项目设计概算工程建设其他费项目应完整，费用应合理。编审概算时，基本原则如下：

① 有市级标准的，按市级标准计取。无市级标准的，按省级标准计取。无省级标准，按国家级标准计取。

② 无国家（省、市）标准，且下表中没有明确计算标准的费用项目，设计概算编制时已经完成或签订委托合同的，可以按照实际发生或委托合同约定的费用计入概算总额中；设计概算编制时未签订委托合同的，可参考以往的合同或相关部门概算评审结果计算。

工程建设其他费用组成和计算方法和标准如下：

项目编码	名称	计算方法及标准
I	与土地使用权有关的费用：	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2 条：即建设用地费用，是指为获得建设项目的土地使用权而支付的费用。 按照概算编制时国家和广东省政府的现行规定计算。建设项目工程所在地另有规定的，从其规定。 建设项目采用“长租短付”方式租用土地使用权，在建设期间支付的租用土地费用计入建设用地费，在生产经营中支付的租用土地使用费应计入营运成本中核算。
020101	以征用方式取得农民集体土地 使用权	
020101001	征地管理费 ●	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.6 条 《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财税〔2014〕101 号）

项目编码	名称	计算方法及标准
020101002	征地拆迁劳务费（征收补偿工作经费）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.7 条 《关于印发广州市本级财政投资项目征收补偿工作经费标准的通知》（穗财建〔2019〕74 号） 《关于延续实施穗财建〔2019〕74 号文的通知》(穗财建〔2022〕33 号)
020101003	征收耕地补偿费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.8 条 《关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿办法的通知》（穗府办规〔2023〕3 号）
020101004	被征地农民社会保障费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.9 条 《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》（粤府办〔2021〕22 号） 《广州市人民政府办公厅转发关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》(穗府办规〔2022〕3 号)
020101005	留用地安置或补偿费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.10 条 《关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》（粤府办〔2016〕30 号） 《关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿办法的通知》（穗府办规〔2023〕3 号）
020101006	耕地开垦费 ★●	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.11 条 《广东省非农业建设补充耕地管理办法》（省人民政府 146 号令） 按照占用耕地面积和如下标准缴纳计算确定： 1 县、县级市辖区内 18 元/平方米； 2 地级以上市辖区内（不含所辖县、县级市）28 元/平方米。占用基本农田的，耕地开垦费每平方米加收 20 元。 《关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》（粤府办〔2016〕30 号） 《关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》（粤发改价格〔2016〕180 号） 《关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿办法的通知》（穗府办规〔2023〕3 号）

项目编码	名称	计算方法及标准								
020101007	耕地占用税	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.12 条 耕地占用税 = 占用耕地面积 × 核定的价格标准（元/平方米） 《关于耕地占用税征收管理有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 30 号） 按照《耕地占用税法》及《实施办法》的规定，免征、减征耕地占用税的部分项目按以下口径执行： （一）免税的军事设施 （二）免税的社会福利机构 （三）免税的医疗机构 （四）减税的公路线路 《关于耕地占用税平均税额和纳税义务发生时间问题的通知》（财税〔2007〕176 号） 《关于核定广州市耕地占用税适用税额的批复》（粤财法〔2009〕34 号） 《广东省人民代表大会常务委员会关于广东省耕地占用税适用税额的决定》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第 41 号） <table><tr><td colspan="2">广州市所属各区耕地占用税的适用税额</td></tr><tr><td>越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区</td><td>50 元/平方米</td></tr><tr><td>花都区、番禺区、黄埔区、从化区、增城区</td><td>40 元/平方米</td></tr><tr><td>南沙区</td><td>15 元/平方米</td></tr></table>	广州市所属各区耕地占用税的适用税额		越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区	50 元/平方米	花都区、番禺区、黄埔区、从化区、增城区	40 元/平方米	南沙区	15 元/平方米
广州市所属各区耕地占用税的适用税额										
越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区	50 元/平方米									
花都区、番禺区、黄埔区、从化区、增城区	40 元/平方米									
南沙区	15 元/平方米									
020101008	新菜地开发建设基金 （不征收）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.13 条 《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11 号） 一、将新菜地开发建设基金征收标准降为零。该基金征收标准降为零后，各地要完善财政保障机制，加大土地出让收入对蔬菜生产的支持。								

项目编码	名称	计算方法及标准																																
020101010	土地使用税	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.15 条 《广东省城镇土地使用税实施细则》（省府令第 130 号） 第八条 下列土地免缴土地使用税： （一）国家机关、人民团体、军队自用的土地； （二）由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地； （三）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地； （四）市政街道、广场、绿化地带等公共用地； （五）直接用于农、林、牧、渔业的生产用地； （六）学校、图书馆（室）、文化宫（室）、体育场（馆）、医院、幼儿园、托儿所、敬老院等公共、公益事业自用的土地； （七）财政部另行规定的免税的能源、交通、水利设施用地以及其他用地。 《关于印发广州市城镇土地使用税适用税额调整方案的通知》（穗府规〔2017〕20 号） 《关于印发广州市城镇土地使用税适用税额调整方案(2022 年修改)的通知》（穗府规〔2022〕3 号） 一、 土地等级分档及税额标准 <table><tr><th rowspan="2">土地等级</th><th colspan="5">一般用地</th><th colspan="5">工业用地</th></tr><tr><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th></tr><tr><td>税额标准(元/平方米)</td><td>15</td><td>12</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td><td>8</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> 五、本方案自 2023 年 1 月 1 日起施行，有效期 5 年。纳税人已多缴税额的，可抵扣下年度税款或予以退税。	土地等级	一般用地					工业用地					一	二	三	四	五	一	二	三	四	五	税额标准(元/平方米)	15	12	9	6	3	8	6	5	3	2
土地等级	一般用地					工业用地																												
	一	二	三	四	五	一	二	三	四	五																								
税额标准(元/平方米)	15	12	9	6	3	8	6	5	3	2																								
B020101001	管线搬迁及补偿费	《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1 号）																																
B020101002	征收前期摸查费	《广州市住房和城乡建设委员会关于印发城建项目征收前期摸查工作实施方案的通知》（穗建前期〔2017〕1608 号）																																
020102	以划拨方式取得国有土地使用权																																	
020102001	征地拆迁劳务费（征收补偿工作经费）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.7 条 《关于印发广州市本级财政投资项目征收补偿工作经费管理办法的通知》（穗财建〔2019〕74 号） 《关于延续实施穗财建〔2019〕74 号文的通知》(穗财建〔2022〕33 号)																																
020102002	征收补偿资金	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.17 条 《广州市人民政府关于印发广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法的通知》(穗府规〔2021〕2 号)																																
1	房屋补偿金（房屋重置费）																																	

项目编码	名称	计算方法及标准
2	周转补偿费	
3	奖励性补偿费	
020102003	收回土地使用权补偿	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.18 条 建设项目发生提前收回土地的，按照协议或国家规定计算；没有发生提前收回的不计算该项费用。 《中华人民共和国城市房地产管理法（2007）》（主席令第 72 号）
020102004	房地产评估费■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.19 条 已经完成评估或已经签订评估合同的，按照实际发生或合同约定的评估费用计入设计概算；其他的根据拆迁房屋价格和规定评估收费标准计算确定。 《关于印发<国有土地上房屋征收评估办法>的通知》（建房〔2011〕77 号）
020102005	契税	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.21 条 按照规定额度计入概算，其中契税按照成交价格的 3% 计算。 《中华人民共和国契税法》 《广东省人民代表大会常务委员会关于广东省契税具体适用税率等事项的决定》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第 86 号）
020102006	印花税	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.21 条 《中华人民共和国印花税法》

项目编码	名称	计算方法及标准																																
020102007	土地使用税	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.15 条 《广东省城镇土地使用税实施细则》（省府令第 130 号） 第八条 下列土地免缴土地使用税： （一）国家机关、人民团体、军队自用的土地； （二）由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地； （三）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地； （四）市政街道、广场、绿化地带等公共用地； （五）直接用于农、林、牧、渔业的生产用地； （六）学校、图书馆（室）、文化宫（室）、体育场（馆）、医院、幼儿园、托儿所、敬老院等公共、公益事业自用的土地； （七）财政部另行规定的免税的能源、交通、水利设施用地以及其他用地。 《关于印发广州市城镇土地使用税适用税额调整方案的通知》（穗府规〔2017〕20 号） 《关于印发广州市城镇土地使用税适用税额调整方案(2022 年修改)的通知》（穗府规〔2022〕3 号） 一、土地等级分档及税额标准。 <table><tr><th rowspan="2">土地等级</th><th colspan="5">一般用地</th><th colspan="5">工业用地</th></tr><tr><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th></tr><tr><td>税额标准(元/平方米)</td><td>15</td><td>12</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td><td>8</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> 五、本方案自 2023 年 1 月 1 日起施行，有效期 5 年。纳税人已多缴税额的，可抵扣下年度税款或予以退税。	土地等级	一般用地					工业用地					一	二	三	四	五	一	二	三	四	五	税额标准(元/平方米)	15	12	9	6	3	8	6	5	3	2
土地等级	一般用地					工业用地																												
	一	二	三	四	五	一	二	三	四	五																								
税额标准(元/平方米)	15	12	9	6	3	8	6	5	3	2																								
B020102001	管线搬迁及补偿费	《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1 号）																																
020103	以出让方式取得国有土地使用权																																	
020103001	土地使用权出让金	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.2.24 条 1 以招拍挂等公开方式取得的，按照实际成交金额计算土地出让金。 2 以协议方式取得的，属于政府储备用地的按照基准价确定（但是不得低于实际土地取得与开发成本及土地纯收益之和）；属于用地单位自行征地拆迁的，按照土地纯收益计算。土地纯收益可按照基准地价的 40%确定。拆迁费用另行计算并列入与土地使用权有关费用中。 《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规〔2017〕6 号）																																

项目编码	名称	计算方法及标准																																
		《关于印发明确我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》（穗国土规划规字〔2018〕2号） 《关于印发广州市国有建设用地使用权出让金计收规则的通知》（穗规划资源规字〔2023〕1号）																																
020103002	土地使用权交易服务费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.2.25条 《广东省土地使用权交易市场管理规定》（省政府令第79号） 《关于土地交易机构收取土地使用权交易服务费的通知》（粤价〔2002〕36号）																																
020103003	契税	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.2.21条 按照规定额度计入概算，其中契税按照成交价格的3%计算。 《中华人民共和国契税法》 《广东省人民代表大会常务委员会关于广东省契税具体适用税率等事项的决定》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第86号）																																
020103004	印花税	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.2.21条 《中华人民共和国印花税法》																																
020103005	土地使用税	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第5.2.15条 《广东省城镇土地使用税实施细则》（省府令第130号） 第八条 下列土地免缴土地使用税： （一）国家机关、人民团体、军队自用的土地； （二）由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地； （三）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地； （四）市政街道、广场、绿化地带等公共用地； （五）直接用于农、林、牧、渔业的生产用地； （六）学校、图书馆（室）、文化宫（室）、体育场（馆）、医院、幼儿园、托儿所、敬老院等公共、公益事业自用的土地； （七）财政部另行规定的免税的能源、交通、水利设施用地以及其他用地。 《关于印发广州市城镇土地使用税适用税额调整方案的通知》（穗府规〔2017〕20号） 《关于印发广州市城镇土地使用税适用税额调整方案(2022年修改)的通知》（穗府规〔2022〕3号） 一、土地等级分档及税额标准。 <table><tr><th rowspan="2">土地等级</th><th colspan="5">一般用地</th><th colspan="5">工业用地</th></tr><tr><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th></tr><tr><td>税额标准(元/平方米)</td><td>15</td><td>12</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td><td>8</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table>	土地等级	一般用地					工业用地					一	二	三	四	五	一	二	三	四	五	税额标准(元/平方米)	15	12	9	6	3	8	6	5	3	2
土地等级	一般用地					工业用地																												
	一	二	三	四	五	一	二	三	四	五																								
税额标准(元/平方米)	15	12	9	6	3	8	6	5	3	2																								

项目编码	名称	计算方法及标准
		五、本方案自 2023 年 1 月 1 日起施行，有效期 5 年。纳税人已多缴税额的，可抵扣下年度税款或予以退税。
B020103001	管线搬迁及补偿费	《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1 号）
II	与整个工程建设有关的其他费用	
020201	基本费用项目	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.1 条第 1 点：适用于所有建设工程，除另有规定和说明外，均需按照本办法规定列项计算。
020201001	建设项目前期工作咨询费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.4 条 《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）
020201002	环境影响咨询服务费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.5 条
1	环境影响报告书（表）编制费	《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号） 《广州市生态环境局关于印发广州市豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020 年版）的通知》（穗环规字〔2020〕10 号） 《关于印发广州市产业园区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动实施办法的通知》（穗环规字〔2022〕3 号）
2	环境保护设施验收报告编制费	《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）

项目编码	名称	计算方法及标准																												
020201003	项目建设管理费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.6 条第 1 点 《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》(财建〔2016〕504 号) 第六条行政事业单位项目建设管理费实行总额控制，分年度据实列支。总额控制数以项目审批部门批准的项目总投资(经批准的动态投资，不含项目建设管理费)扣除土地征用、迁移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数分档计算。 项目建设管理费总额控制数费率表 单位：万元 <table><tr><th>工程总概算(万元)</th><th>费率(%)</th><th>工程总概算（万元）（算例）</th><th>项目建设管理费（万元）</th></tr><tr><td>1000 以下</td><td>2</td><td>1000</td><td>1000*2%=20</td></tr><tr><td>1001-5000</td><td>1.5</td><td>5000</td><td>20+（5000-1000）*1.5%=80</td></tr><tr><td>5001-10000</td><td>1.2</td><td>10000</td><td>80+（10000-5000）*1.2%=140</td></tr><tr><td>10001-50000</td><td>1</td><td>50000</td><td>140+(50000-10000)*1%=540</td></tr><tr><td>500001-100000</td><td>0.8</td><td>100000</td><td>540+（100000-50000）*0.8%=940</td></tr><tr><td>100000 以上</td><td>0.4</td><td>200000</td><td>940+(200000-100000)*0.4%=1340</td></tr></table>	工程总概算(万元)	费率(%)	工程总概算（万元）（算例）	项目建设管理费（万元）	1000 以下	2	1000	1000*2%=20	1001-5000	1.5	5000	20+（5000-1000）*1.5%=80	5001-10000	1.2	10000	80+（10000-5000）*1.2%=140	10001-50000	1	50000	140+(50000-10000)*1%=540	500001-100000	0.8	100000	540+（100000-50000）*0.8%=940	100000 以上	0.4	200000	940+(200000-100000)*0.4%=1340
工程总概算(万元)	费率(%)	工程总概算（万元）（算例）	项目建设管理费（万元）																											
1000 以下	2	1000	1000*2%=20																											
1001-5000	1.5	5000	20+（5000-1000）*1.5%=80																											
5001-10000	1.2	10000	80+（10000-5000）*1.2%=140																											
10001-50000	1	50000	140+(50000-10000)*1%=540																											
500001-100000	0.8	100000	540+（100000-50000）*0.8%=940																											
100000 以上	0.4	200000	940+(200000-100000)*0.4%=1340																											
020201004	代建服务费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.6 条第 2 点 实行代建的项目，计算代建服务费，除使用单位前期工作发生必要的费用经批准可列支外，任何人不得再列支建设单位管理费。 《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》(财建〔2016〕504 号) 《关于印发<广州市政府投资建设项目代建制管理试行办法>的通知》（穗发改投资〔2005〕30 号） 第十六条代建费用（包括管理服务费、利润和税金）列入工程概算，在工程待摊投资中列支。通过直接委托方式确定代建单位的，代建费用应按财政部门有关基建财务管理规定的建设单位管理费标准取费。通过招标选定代建单位的，代建费用可以考虑工程项目规模、范围、内容、深度和复杂程度等因素，由市政府授权的主管部门或投资主管部门商项目业主在代建单位招标前确定，或在招标时通过竞标方式确定，由此两种方式确定的代建费用，均不能超出如下限额标准： （一）立项批准投资估算低于 1 亿元的项目，代建费用限额按“投资估算值×2%”的公式计取。 （二）立项批准投资估算高于 1 亿元、低于 5 亿元的项目，代建费用限额按“200 万元+(投资估算值-1 亿元)×1%”的公式计取。 （三）立项批准投资估算高于 5 亿元、低于 10 亿元的项目，代建费用限额按“600 万元+(投资估算值-5 亿元)×0.5%”的公式计取。 （四）立项批准投资估算高于 10 亿元、低于 20 亿元的项目，代建费用限额按“850 万元+(投资估算值-10 亿元)×0.3%”的公式计取。																												

项目编码	名称	计算方法及标准
		（五）立项批准投资估算高于 20 亿元的项目，代建费用限额按“1150 万元+（投资估算值-20 亿元）×0.1%”的公式计取。 第十七条 代建费用一经确定，原则上不再因项目投资规模的调整而调整，不再因人工、物价、税率、汇率、利率等因素的变动而调整。但当因政府或项目业主原因导致项目投资超过原定范围正负 20%以上时，代建费用可参照该办法中第十六条规定及原计费方法作相应调整。
020201005	测量测绘费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.7 条 测量测绘费是指建设单位委托专业的测量测绘机构，对依法应进行的用地现状地形图测绘、管线探测、规划放线验收（建筑物放线、市政工程放线）、管线工程竣工验收测量、房产测绘等而收取的费用。 《关于印发<测绘工程产品价格>和<测绘工程产品困难类别细则>的通知》（国测财字〔2002〕3 号） 《关于<广州市住房和城乡建设局关于编制工程设计概算中测量测绘费计取问题的函>复函》（粤标定函(2021)117 号） 管线工程放线测量、竣工测量费在概算中列项,列入测量测绘费中。
020201006	研究试验费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.8 条
020201007	工程勘察费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.9 条 工程勘察费按实物工程量定额计费方法计算，…市政工程也可以按照工程费用的 0.8~1.1%计列。 《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1 号） 《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）
020201008	工程设计费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.10 条 《市政工程设计概算编制办法》（建标〔2011〕1 号） 《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）
1	基本设计费	
2	其他设计费	
①	施工图预算编制费	
②	竣工图编制费	
③	非标准设备设计费	

项目编码	名称	计算方法及标准
020201009	施工图技术审查费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.11 条
020201010	场地准备费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.12 条
020201011	建设单位临时设施费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.13 条
020201012	工程建设监理费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.14 条 《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）
1	施工监理服务收费	按照建设项目工程概算投资额分档计费方式计算，实行市场调节价。
2	其他阶段的相关服务收费	按相关工作所需工日和规定的标准计算。
020201013	工程造价咨询费 ■（实行市场调节价）	一、工程造价咨询费是指工程造价咨询人接受委托，对工程项目建设期全过程或某阶段的工程造价管理提供咨询服务、出具工程造价成果文件等收取的费用，其中全过程造价咨询服务包括决策阶段、设计阶段、发承包阶段、实施阶段、竣工阶段的造价咨询工作内容。 二、工程造价咨询费包括估算、概算、预算、工程量清单、最高投标限价、过程进度投资控制、结算、决算等编制和（或）审核以及提供工程经济技术咨询的费用，应依据项目复杂程度及管理要求，根据具体编制、初查、复审和工程经济技术咨询工作要求进行各项费用开列。全过程造价咨询费视介入阶段和合同内容计算费用。 三、工程造价咨询收费的具体方法和标准实行市场调节价。 四、《广东省发展改革委广东省住房和城乡建设厅关于放开部分建设项目服务收费的通知》（粤发改价格〔2015〕147 号）

项目编码	名称	计算方法及标准									
020201014	工程招标费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.16 条									
1	招标代理服务费 ■（实行市场调节价）	《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）									
2	公共资源交易服务收费	《关于公共资源交易服务费标准及相关指引的说明》（2022 年 6 月）									
020201015	检验监测费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.17 条 《广州市建设工程管理站关于调整计算我市材料检验监测费的通知》（穗建造价〔2019〕38 号） <table border="1"> <caption>工程检验监测费费率表</caption> <tr> <td>工程类型</td><td>单独的市政人行天桥工程</td><td>其他工程</td></tr> <tr> <td>计算基础</td><td colspan="2">建筑安装工程费</td></tr> <tr> <td>费率（%）</td><td>4</td><td>2</td></tr> </table> （注：道路、桥梁等市政工程中含人行天桥工程的，整个项目的费率按 2%计取）如按以上检验监测费率计算不能满足工程实际需要的建设项目，可以根据检验监测方案另行计算检验监测费用。	工程类型	单独的市政人行天桥工程	其他工程	计算基础	建筑安装工程费		费率（%）	4	2
工程类型	单独的市政人行天桥工程	其他工程									
计算基础	建筑安装工程费										
费率（%）	4	2									
020201016	工程保险费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.18 条 工程保险费 = 建筑工程费 ×（0.3%~0.6%）									
020202	通用费用项目	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.1 条：适用于各类建设工程，应根据实际条件和需要列项计算。									
020202001	水土保持评价及验收费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.19 条 征地面积在一公顷以上或者填挖土石方总量在一万立方米以上的开发建设项目，应计算水土保持咨询服务费。 《广州市水务局关于明确政策过渡期间编制水土保持方案工作的意见》（SLC20250050） 《规划》需编制水土保持方案范围的政策自 2025 年 3 月 1 日起执行。自 2025 年 3 月 1 日起广州市辖区范围内新开工的项目均需编制水土保持方案和开展水土保持设施验收工作。 《广州市水务局关于印发广州市水土保持管理办法的通知》（穗水规字〔2020〕12 号） 《广州市水务局关于印发生产建设项目水土保持方案审批办事指南（2025 版）的通知》（穗水水利〔2025〕21 号）									

项目编码	名称	计算方法及标准
1	水土保持方案编制费	
2	水土保持监测费	
3	水土保持设施验收报告编制费	
020202004	节能评估费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.22 条 按照规定需要编制节能报告的建设项目应计算节能评估费。节能评估费按照规定标准计算。 《广东省能源局关于印发广东省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（粤能规〔2023〕3号）
020202005	引进技术与引进设备其他费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.23 条
020202006	专利及专有技术使用费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.24 条 按专利使用许可协议和专有技术合同的规定计列。
020202007	特殊设备安全监督检验费 ●	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.25 条 《关于特种设备检验检测收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2009〕3212 号） 《关于特种设备检验检测新增项目收费问题的复函》（粤价函〔2005〕671 号） 《关于特种设备检验检测收费问题的复函》（粤价函〔2008〕566 号） 《关于特种设备检验检测新增项目收费问题的复函》（粤价函〔2011〕249 号）
020202008	设计咨询费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册 P25 第 5.3.26 条： 《广州市交通运输局关于修订广州市市政道路工程设计咨询工作指引的通知》（穗交运函〔2022〕15 号），设计咨询费总额（包含奖励费）不得超过投资估算（不含征拆及管迁费）的 0.5%。
020202009	白蚁防治费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.27 条

项目编码	名称	计算方法及标准
020202010	城市基础设施配套费 ★	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.28 条第 2 点 《广州市住房和城乡建设局关于进一步加强城市基础设施配套费征收管理的通知（修订）》穗建规字〔2024〕3 号 《广州市住房和城乡建设局关于在概算中开列城市基础设施配套费的通知》（穗建计〔2020〕83 号） 《关于新型产业用地（MO）建设项目城市基础设施配套费计算基数适用类别等有关事项的通知》（穗建规字〔2023〕1 号）
020202012	高可靠性供电费 ★	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.28 条第 3 点 《转发国家发展改革委员会关于停止收取供配电贴费有关问题的补充通知》（粤价〔2004〕72 号） 《关于 20 千伏电压等级高可靠性供电费用及临时接电费用征收标准问题的批复》（粤价〔2011〕14 号） 《关于降低我省高可靠性供电费用及临时接电费用征收标准的通知》（粤发改价格函〔2017〕5068 号）
B020202001	控制性详细规划调整报告编制费 ■（实行市场调节价）	
020202013	人防工程易地建设费 ★●	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.28 条第 4 点 《广州市发展改革委 广州市财政局关于调整我市防空地下室易地建设费收费标准的通知》（穗发改〔2021〕14 号）
B020202002	海绵城市建设效果评估费	《关于开展建设工程项目海绵城市建设效果评估的通知》（穗水河湖〔2021〕9 号）
B020202003	社会稳定风险分析报告编制费	《关于印发<国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法>的通知》（发改投资〔2012〕2492 号） 《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点〔2012〕1095 号）

项目编码	名称	计算方法及标准
B020202004	其他配套设施建设项目	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.28 条第 6 点 按照省级人民政府有关规定计算；建设项目所在地另有规定的，从其规定。
B020202005	管线综合规划费 ■（实行市场调节价）	
B020202006	建筑信息模型（BIM）技术应用费用	《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈市政道路工程费用基价表（表 2）〉部分信息修正表和〈广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019 年修正版）的通知〉》（粤建科〔2019〕12 号）
B020202007	控制性详细规划调整报告编制费 ■（实行市场调节价）	
020203	与场地有关的费用项目	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.1 条第 3 点：适用于各类特殊建设地质、特殊建设周边环境和条件下的建设工程，应根据实际条件和需要列项计算。
020203001	地质灾害危险性评价费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.36 条 在地质灾害易发区内进行的工程建设应该计算地质灾害危险性评估费。地质灾害易发区依据工程所在地地质灾害防治规划确定。 《广东省地质灾害危险性评估实施细则》（2023 年修订版） 《广州市地质灾害防治规划(2005-2020 年)》
020203002	地震安全性评价费 ■（实行市场调节价）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.31 条 《广东省防震减灾条例》（2017 年修订） 《广东省地震局关于印发推进和规范区域性地震安全性评价工作的实施意见的通知》（粤震〔2019〕83 号）
020203003	防洪评估费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.32 条 跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、道路、管道、缆线等建筑物和设施，应计算防洪评估费。 《涉河建设项目河道管理技术规范》（DB4401T19-2019）
020203004	周边建（构）筑物安全鉴定费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.33 条 根据建设工程周边实际情况和有关规定计算。
B020203001	航道通航条件影响评价	
B020203002	涉水工程施工通航安全保障方案编制	

项目编码	名称	计算方法及标准
B020203003	航标设置及维护管理费	
1	航标设置费（含航标设置）	
2	航标维护费	
B020203004	航道维护费	
020203006	交通影响评价费	
1	交通影响评价费	
2	交通流量预测费	
B020203005	压覆矿产资源评估费	
B020203006	涉及铁路、公路（城市快速路）、城市轨道交通、海域相关费用	安全评估、第三方监测等工作
020204	与生产运营有关的费用项目	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.1 条第 4 点：适用于生产运营性的建设工程，应根据实际条件和需要列项计算。
020204001	职业病危害评价费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.35 条
020204002	联合试运转费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.3.36 条
Ⅲ	与未来生产经营有关的其他费用	
	生产准备费	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 5.4.1 条 1 定员基数法，即以设计定员为基数计算确定的方法。新建项目按设计定员，改扩建项目按新增设计定员。 生产准备费 = 设计定员 × 生产准备费指标 2 综合生产准备费指标法。 3 分类生产准备费指标法。

3.3.2 工程建设其他费用说明

3.3.2.1 根据穗财综〔2011〕116号文件规定：“相关免收的行政事业性收费和政府性基金包括防空地下室易地建设费、房屋登记费、商品房预售款监督管理服务费、环境监测收费、耕地开垦费、临时占用绿地费、绿化补偿费、城市道路占用挖掘费、堤围防护费、占用利用公路路产补（赔）偿费、城市基础设施配套费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、新菜地开发基金、城市教育费附加、地方教育附加、城镇公用事业附加项目。此后国家及省增设涉及上述保障性住房建设及棚户区改造、旧住宅区整治的行政事业性收费和政府性基金项目，亦按规定免收。”上述项目在上表中以“★”标记，其计算方法及标准只供参考。

3.3.2.2 根据穗财综〔2014〕126号文件规定，免征中央、省设立的涉企行政事业性收费省级收入的内容，免征收费项目在上表中以“●”标记，其计算方法及标准只供参考。

3.3.2.3 根据发改价格〔2015〕299号、粤发改价格〔2015〕147号文件规定，放开以下实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格，实行市场调节价：建设项目的咨询费、工程勘察费、招标代理费、工程监理费、环境影响咨询费、工程造价咨询费。根据粤发改价格函〔2015〕3714号文件规定，废止收费文件，实行市场调节价：建设工程质量检测费、消防设施检测费。上述项目在上表中以“■”标记。实行市场调节价的相关费用，上表计算方法及标准中所列计费文件仅供参考。

3.3.2.4 检验监测费是指在工程建设过程中，应由建设单位委托检测机构进行检测、监测所需的费用。检验监测费包括：材料进场检验费、桩基础检验试验费、起重设备检验费、室内空气检验费、结构检验费、幕墙检验费、钢结构无损探伤检测费、房屋结构可靠性评定及安全鉴定费、防雷设施检测费、节能检测费、土壤氡检测、沉降监测费等。

若相关设计及管理部门文件要求由项目承包商进行的检测、监测所发生的费用，在建筑安装工程费中措施项目费中计列。

3.3.2.5 管线综合规划费，是开展道路交通工程设计方案时，需开展的规划工作，属于道路设计阶段需要配套工作。根据市规划局《道路及轨道交通工程方案审查》办理规定：属于 26m 及以上新建、扩建、改建的道路、新建的轨道交通、人防工程的，还应当提供管线综合规划图（包含工程管线综合规划图、电力电信工程规划图、给水燃气工程规划图、雨水污水工程规划图）。

3.3.2.6 航道维护费、交通流量预测、涉及铁路、公路（城市快速路）、城市轨道交通、海域相关费用，具体项目发生时依据有关文件规定计算。

3.3.2.7 建设单位缴存的各项基金（如新型墙体材料专项基金、散装水泥专项基金）、保证金等不列入概算。筹措基金、保证金等增加的财务费用可以计入概算价。

3.4 预备费

一、预备费是指在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用,包括基本预备费和价差预备费。

二、基本预备费是指在工程概算中,预留的由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等可能增加的费用。

三、基本预备费用于初步设计及概算内难以预料的工程费用,包括:

(1) 在批准的初步设计范围内,技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程和费用,设计变更;

(2) 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用;实行工程保险的工程,基本预备费应适当降低;

(3) 处理地下障碍物所发生的费用;

(4) 竣工验收时因鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用;

(5) 超规超限设备运输发生的场外道路扩宽、加固等费用。

四、价差预备费是指为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用。

序号	名称	计算方法及标准
1	基本预备费	《广东省建设工程概算编制办法》(2014)上册第 6.1.5 条 基本预备费 = (工程费用 + 工程建设其他费用) × 基本预备费费率 基本预备费费率取值应按照国家及有关部门的规定,一般应为 5%~8%。发生概算调整的,调整概算的预备费费率应根据建设项目的实际进度和需要确定,费率一般按照 0%~5%,具体由建设单位确定。
2	价差预备费	《广东省建设工程概算编制办法》(2014)上册第 6.1.9 条

3.5 固定资产投资方向调节税、建设期利息及铺底流动资金

- 一、建设期利息又称建设期贷款利息，是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。
- 二、固定资产投资方向调节税（暂停征收）。
- 三、铺底流动资金是指为保证生产性项目建成后投产所必需的流动资金。

序号	名称	计算方法及标准
1	建设期利息	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 6.2.2 条 建设期利息属于动态投资的因素，没有特别说明或规定外，应根据项目需要在概算中单独计列。
2	固定资产投资方向调节税（暂停征收）	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 6.3 条
3	铺底流动资金	《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册第 6.4.3 条 除另有规定外，铺底流动资金应按项目建成后正常所需流动资金的 30%计算。 $\text{铺底流动资金} = \text{流动资金} \times 30\%$